嘉兴港区美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司建设项目“7·6”一般高处坠落事故调查报告

2024年7月6日8时41分许，位于嘉兴港区乍浦镇龙王路西侧、雅山路北侧的美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司建设项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失230万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规，浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）管理委员会于7月6日成立由应急管理局任组长单位，乍浦镇、纪检监察工委、办公室、经济发展部、自然资源和规划建设局、公安分局、市场监管分局、总工会等为成员单位的事故调查组，邀请检察室参加，同时聘请有关专家参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和有关单位存在的问题，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

事故调查组认定，美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司建设项目“7·6”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故概况

（一）项目情况

项目名称：美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司电解水制氢及固定式燃料电池发电系统的生产制造项目（装修工程）；工程地点：位于嘉兴港区乍浦镇龙王路西侧、雅山路北侧美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司内；工程建筑面积：7498.51 平方米，工程造价：570.8661 万元。项目未办理建筑工程施工许可证。

工程量变更签证单：生产车间屋面的拆除与恢复、踢脚线、井盖工程，招标控制价：29.8248 万元；工程量：392.76 平方米。

本次事故发生在美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司北侧生产车间屋面拆除作业（Q-N 轴刚性层）过程中。

（二）有关单位情况

1.建设单位。美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司（以下简称美锦国鸿）成立于 2020 年 06 月 23 日，主体类型：其他有限责任公司，统一社会信用代码：91330400MA2JDFLC1Q，注册资本：贰亿元整，住所：浙江省嘉兴市港区龙王路 336 号三楼 315-319 室，法定代表人：陈晓敏，经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；发电机及发电机组制造；电机制造等。

2.承包单位。福建欣锋工程项目管理有限公司（以下简称福建欣锋）成立于 2016 年 06 月 12 日，主体类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91350105MA348Y790H，注册资本：陆仟万圆整，住所：福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-4211（自贸试验区内），法定代表人：陈夏，经营

范围包括一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；招投标代理服务；工程造价咨询业务；物业管理；建筑材料销售；门窗销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程监理；建筑劳务分包；房地产开发经营。**2024 年 2 月，福建欣锋授权福建欣锋工程项目管理有限公司上海分公司承担项目工程建设。**

福建欣锋工程项目管理有限公司上海分公司（以下简称欣锋上海分公司）成立于 2022 年 07 月 18 日，统一社会信用代码：91310000MABTXDPX8X，企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），注册地位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，负责人为任国访。经营范围包括许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工；水利工程质量检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；公路工程监理；地质灾害治理工程施工；建筑智能化系统设计；水运工程监理；天然水收集与分配；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；规划设计管理；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；消防技术服务；招投标代理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本项目负责人任国访（未取得项目经理资质证书），项目部组成人员：现场负责人杨某、采购员王某、安装施工员胡某天、土建施工员刘某文、机电工程师陶某，项目组成员均未与福建欣锋或上海分公司签订劳动合同；该项目未配备专职安全员。福建欣锋未办理外省企业进浙施工备案。

4.监理单位。嘉兴中鸿建设工程管理有限公司（以下简称嘉兴中鸿）成立于2019年06月25日，主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91330402MA2CWA5M5N，注册资本：叁仟壹佰万元整，住所：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪昌南路268号813室，法定代表人：郭志健，营业期限：2019年06月25日至长期，经营范围：工程项目管理；工程预决算审价；工程项目代建；工程造价咨询；工程招标代理；政府采购招标代理；工程监理及工程咨业务（凭有效资质证书经营）；园林绿化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）工程发包及监理情况

1.工程发包情况：2024年2月美锦国鸿与福建欣锋签订了《电解水制氢及固定式燃料电池发电系统的生产制造项目施工》工程合同，合同编号：MJGH-GC-202402-001，签约合同价款:570,8661元,其中包含41,0000元暂列金及10,0000元暂估价；工程范围：以本合同附件《报价单》、施工图所列项目为准。因甲方原因提出的工程变更，根据合同原有单价进行结算。

2.工程监理情况：2024年1月8日美锦国鸿与嘉兴中鸿签订《美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司电解水制氢生产

制造项目（装修）工程监理》合同，合同编号：MJGH-GC-202312-002，签约酬金：项目实施期间监理收费1,8000元/月（含税）；项目实施完毕至竣工备案后总监证书解锁期间收费6000元/月，不足15天按15天计算，超过15天按一个月计算。由于建设单位未办理建筑工程施工许可证，项目部人员未正式进场。

（四）现场勘验情况

现场位于嘉兴港区乍浦镇龙王路西侧、雅山路北侧的美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司建设项目厂房内。北区生产车间建筑占地面积7498.51平方米，钢结构屋顶结构净高15.91米。事故发生地点位于美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司北区厂房Q-N轴双层压型金属板复合保温屋面。死者被发现的姿势为右侧卧，左耳及头部下面都有血迹。

二、事故发生经过及应急处置情况

2024年7月6日6时许，屋面拆除作业现场负责人余昌虎带领李某强、杨某志等5人在美锦国鸿北区厂房屋面进行彩钢瓦拆除作业，作业人员分两组，一组为余昌虎、李某强、杨某志在已拆彩钢瓦的北侧，另2人在拆彩钢瓦南侧；事发时余昌虎用电钣手拆自攻螺丝，李某强在清理保温棉，杨某志在边上等着拉彩钢瓦，8时40分许，余昌虎打好一个电话回身时踩到已拆除一端自攻镙丝的彩钢瓦，身体失去支撑从屋面坠落至地面，坠落高度约15.9米。

余昌虎从屋面坠落后，李某强等屋面作业人员迅速下到地面,附近厂房内的作业人员闻声赶来拨打了120急救电话；9时20分许余昌虎被送往平湖市第一人民医院救治；10时20分许余昌虎经抢救无效死亡。

接报事故后，嘉兴港区立即启动应急响应，成立专项处置小组，统筹组织应急管理局、经济发展部、公安分局、自然资源和规划建设局、乍浦镇等开展现场应急处置、死者家属安抚和善后赔偿等工作。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

人员伤亡情况：事故造成1人死亡，死者余昌虎，男，汉族，系屋面拆除作业现场负责人。

直接经济损失情况：事故造成直接经济损失230万元。2024年7月9日，事故发生单位与死者家属自愿达成赔偿协议，并签字。

四、事故应急处置评估

本起事故整个应急处置过程效果良好，事故发生后，港区管委会相关部门应急处置及时、有序、高效，事故信息报送处理及时、组织指挥有力、应急响应到位、舆情社情平稳、安抚善后周到、社会局面稳定。

五、事故发生原因

（一）直接原因

余昌虎，作业现场负责人，安全意识淡薄，未取得高处作业操作证，在未搭设生命线、未佩戴安全带的情况下，违章从事高处作业，踩到已拆除一端自攻镙丝的彩钢瓦身体失去支撑从屋面坠落至地面造成事故。

（二）间接原因

欣锋上海分公司，项目部未设立安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员；未编制安全专项施工方案；未在作业面上方搭设生命线、未在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施；未对施工现场进场人员开展三级安全

教育；未对高处作业人员进行生产安全教育和培训、未进行安全技术交底；未给高处作业人员配备相应的高处作业安全防护用品；高处作业施工时无专职安全生产管理人员现场监管。

六、事故级别及性质

事故调查组通过调查取证和分析,认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故类别

高处坠落事故

八、事故责任认定及处理意见

（一）建议免于处罚人员

余昌虎，违章作业，对事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议予以行政处罚的责任人员

任国访，欣锋上海分公司负责人，对事故发生负有管理责任。建议由浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）应急管理局依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（三）建议给予处理的其他责任人员

责成美锦国鸿对项目相关负责人依据公司有关规定作出相应处理，并将处理结果报浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）应急管理局。

（四）建议给予处理的单位

1.欣锋上海分公司，对事故的发生负有责任，建议由浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）应急管理局依据《中华人民

共和国安全 生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

2.美锦国鸿，未办理建筑工程施工许可证，建议由浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）自然资源和规划建设局依据其行业相关法律法规的规定作出处理，并将处理结果报浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）应急管理局。

九、事故防范和整改措施

（一）切实强化企业安全生产主体责任的落实

1.欣锋上海分公司、福建欣锋，要深刻吸取本次事故教训，严格遵守国家有关安全生产法律、法规和技术标准规定，同时切实落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全生产教育和培训，落实安全生产责任制度，健全作业现场安全防护措施，加强施工现场安全管理，堵塞管理漏洞和盲区。

2.美锦国鸿，要深刻吸取本次事故教训，压实建设单位首要责任，在建筑工程开工前，必须依法按照国家规定办理相关建设手续，切实履行发包单位的安全生产管理职责，建立健全承包商安全管理制度，严格审核承包单位相关资质及安全生产条件；加强对承包单位安全生产工作的统一协调、管理，加大对作业过程的安全检查力度，及时消除各类事故隐患，制止违章作业行为。

（二）切实强化行业安全监管

嘉兴港区要建立建设项目指导服务机制，强化建设项目从立项备案到项目建设到竣工验收期间的全过程安全风险管控，相关责任部门做好项目靠前服务工作，引导企业按照法律法规要求办理各类手续，各部门协同配合共同做好项目

建设过程中的安全监管；行业主管部门要将建设工程领域安全监管摆在更加突出的位置，通过专项整治行动推动治理模式向事前预防转型，深挖事故隐患背后存在的问题，形成预防事故常态化管理机制，进一步压实企业主体责任、建设单位首要责任。切实解决建设工程施工现场安全管理责任不到位、安全防护措施不到位、施工作业行为不规范等问题。同时，要将此起事故的情况通报至辖区内所有在建、拟建建设工程（含设备安装），让每个相关企业举一反三，切实吸取事故教训，防止类似事故再次发生。

嘉兴港区美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司
建设项目“7·6”一般高处坠落事故调查组
2024 年 10 月 28 日