华宁县弥玉高速华宁段南互通桥梁“3•21”事故调查报告

来源：华宁县人民政府网　时间：2020-05-21 15:05　点击率：1213 【打印】【关闭】

2020年3月21日9点20分左右，弥玉高速华宁段南互通桥梁左幅21#-4墩施工现场发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约110万元。

华宁县人民政府接到事故报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，成立了由华宁县人民政府分管副县长任组长的华宁县弥玉高速华宁段南互通桥梁“3·21”事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问笔录和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）项目承包方概况

项目承包方朝阳建设集团有限公司成立于1994年8月8日，注册地点：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦B座305-561号房间，注册资本：壹拾亿壹仟陆佰万元整，法定代表人：张东，经营范围：包括公路工程施工总承包及公路路面、路基、中小桥涵、桥梁、隧道、机场专业工程承包壹级；房屋建筑工程施工总承包叁级；起重设备安装工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；本行业境外工程和境内国际招标工程承包；水利水电工程、公路交通工程、城市轨道交通工程施工等。

2018年12月10日，朝阳建设集团有限公司（分包方）通过招投标程序取得中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（总承包方）华宁南互通六工区工程项目，双方签订劳务合同和安全管理协议，2019年2月25日，双方签订施工分包合同。为保证工程项目顺利开展，华宁南互通六工区工程成立项目部（以下称朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部），项目部下设工程部、安全环保部、计划合约部等，项目部经理丁放其，全面负责该项目。

（二）工程项目概况

工程项目地点位于华宁县城南侧附近，工程造价为4.18亿元，该工程起点接朱山铺隧道，终点接华宁试验段起点，左幅ZK63+273至ZK73+760，右幅YK63+215至YK73+760，中心桩号：YK72+230.20，公路等级为高速公路，设计时速为100公里/每小时，有互通立交1处，长约2.46km。

二、事故经过及善后工作

（一）事故发生经过

2020年3月21日弥玉高速华宁段南互通桥梁左幅21#-4墩现场施工人员共6人：死者拆模工郭锋、伤者拆模工孔凡旺、吊车驾驶员吴艳东、吊车指挥员魏成銮、地面解钩工张正凯、杂工豆丽平。上午7点30分，模板工班组长王加宽组织班组人员召开班前会议，会议结束后进入施工现场。8点30分左右拆模工郭锋和孔凡旺到左幅21#-4桥墩最上方外侧距地面约21米高处开始拆模作业。9点20分左右，拆模工郭锋和孔凡旺在完成左幅21#-4桥墩外侧拆模作业后转移到内侧安全平台上，吊车驾驶员吴艳东准备起吊左幅21#-4桥墩最上方外侧模板时突起强风，内侧模板发生翻转，致使用于固定内侧模板的手动葫芦单向制动器损坏，起重链条脱落，内侧模板翻转下坠造成郭锋、孔凡旺的安全带断裂，两人从所在的安全平台坠落。郭锋坠落至地面，孔凡旺坠落至距离地面约18米的第二道系梁上。

（二）应急处理情况

点击排行　总　月
1 中标结果确认函
2 玉溪市通海至华宁至澄江公...
3 华宁县2015年石漠化综合治...
4 华宁县人民医院地震应急储...
5 磨豆山景区
6 HNCG2015TP25华宁县地方...
7 华宁陶（hot）
8 华宁象鼻温泉度假村（更新）
9 华宁县2015年基层农技推广...
1 玉溪市华宁县中药材精深加...

事故发生时，在左幅19-20号桥墩处现场收拾杂物的工人卢景山听见响声赶到21号桥墩郭锋坠落地面处，拨打了120电话。9点40分救护车到达现场，医护人员当即对郭锋进行抢救，杂工豆丽平随救护车将郭锋送往县人民医院。11点14分，郭锋在华宁县人民医院因抢救无效死亡。第二辆救护车到达事故现场后，医护人员指导王加宽、张正凯将孔凡旺从第二道系梁上背下来，医护人员进行急诊处理后，救护车将孔凡旺送往县人民医院抢救。13点20分，孔凡旺病情基本稳定，转入玉溪市人民医院救治，生命体征平稳，现已出院。郭锋、孔凡旺被送往医院后，朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部安全部部长宋国庆组织现场人员将事故现场四周拉起警戒线。

县人民政府接到事故报告后，立即安排县交通运输局、县应急管理局、县公安局、宁州街道办工作人员前往事故现场勘查，了解事故情况。事发当日，县交通运输局对朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部下发了停工通知。

（三）善后处置情况

3月21日下午，朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部经理丁放其组织相关人员及时与死者郭锋家属联系，协商处理赔偿等善后事宜；3月23日，项目部将玖拾伍万元整（¥950000.00元）预付赔偿款汇至死者父亲郭其友账户；3月24日上午，经宁州街道办事处人民调解委员会调解，项目部与死者家属协商同意，由朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部一次性赔偿各种费用共计人民币玖拾捌万元整（¥980000.00元），包括垫付丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费、精神损害抚慰金、办理丧葬事宜支出的交通费、食宿务工等及死者家属关于各项补偿费用，并依法签订了善后赔偿协议书。根据协议，余款3万元作为保险理赔手续费待后期支付，项目部已于4月13日付清。伤者孔凡旺医疗费用全部由朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部承担。善后事宜处置妥善，未造成社会影响。

三、伤亡人员情况

此次事故造成现场施工作业人员1人死亡，1人受伤。伤亡人员情况如下：

死亡人员郭锋，男，28岁，家住云南省玉溪市华宁县青龙镇；受伤人员孔凡旺，男，53岁，家住云南省玉溪市华宁县宁州镇。两人均为朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部桥梁下部结构王加宽班组施工人员。

四、事故原因和事故性质、类别

（一）直接原因

朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部21#桥墩拆模工人郭锋、孔凡旺安全意识薄弱，高空作业危险风险辨识不足，2020年3月21日作业过程中突起强风，现场作业人员未及时采取相应防范措施是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部对施工现场隐患排查不力，郭锋、孔凡旺应变能力不足，遇到突发事件处置不当，是导致本次事故发生的间接原因。

（三）事故类别

经现场勘查和调查取证，认定这是一起高处坠落事故。

2.事故性质

经事故调查组认定，此次事故是一起一般安全生产事故。

五、对事故责任单位、责任人员的责任认定及处理建议

（一）对有关事故责任单位的责任认定及处理建议

朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部执行高空拆模工种操作规程不到位，对高空作业危险风险辨识不足，安全管理不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第四十一条之规定，对本起事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，对朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部处以人民币20万元的罚款。

（二）对有关事故责任人员的责任认定及处理建议

1．现场施工作业人员郭锋从事高空作业安全意识薄弱，应变能力不足，遇事处置不当，对此次事故负主要责任，鉴于其本人在事故中已经死亡，不再追究其相关责任。

2．朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部经理丁放其在项目施工过程中管理不严，监督不力，对本起事故负领导责任。

3．朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部工程部部长林奋现场督查巡查不到位，对本次事故负管理责任。

4．朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部生产经理张乃午现场安全管理落实不到位，对本起事故负有安全生产管理责任。

5．朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部安全部长宋国庆对现场安全管理执行不到位，对本起事故负有安全生产管理责任。

6．朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部现场施工模板工班组长王加宽，现场安全防范意识薄弱，施工现场安全管理不到位，对本起事故负有安全生产管理责任。

建议朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部对上述事故责任人员按公司内部管理制度进行严肃处理，并将处理结果报事故调查组。

六、事故防范措施及建议

（一）朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部严格落实主体责任，对施工场地的安全隐患和监管死角，进行全面排查，对排查出的问题立即整改，细化危险工种专项操作规程，健全完善企业安全管理规章制度、安全管理台账、安全操作规程，严格督促执行管理制度和操作规程，严格落实年度安全教育培训计划，并形成相应的文字记录。

（二）朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部督促施工人员严格执行操作规程，加强对现场作业人员复工复产前安全教育培训和从业人员“三级”安全教育培训。

（三）朝阳建设集团有限公司弥玉高速华宁项目部对“3·21”事故进行全公司通报，组织员工学习，通过该事故举一反三，认真查找安全生产工作中的漏洞和薄弱环节，严格开展隐患排查治理和现场隐患整改。

（四）行业主管部门要在全县范围内通报该起事故，并就本次事故开展安全警示教育，认真汲取经验教训，对工程建设项目深入开展安全隐患排查，严格督促落实施工现场安全管理，杜绝类似事故再次发生。

华宁县弥玉高速华宁段南互通桥梁

“3·21”事故调查组

2020年5月15日