威宁自治县羊街镇“8·9”高处坠落事故

调查报告

威宁自治县人民政府事故调查组

2026年9月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）项目概况.....1
（二）事故造成人员伤亡及直接经济损失.....2
（三）事故现场环境情况.....2
二、事故发生经过、应急处置及善后工作.....2
（一）事故发生经过及应急救援情况.....2
（二）善后处置情况.....3
三、事故原因认定.....3
（一）直接原因.....3
（二）间接原因.....4
四、事故责任认定及处理建议.....4
（一）邓某升（遇难人员，承揽施工包工头）.....4
（二）李某明（自建房房主）.....4
（三）王某（羊街镇综合执法队负责人）.....4
（四）李某（羊街镇羊街社区党支部书记、主任）.....5
（五）程某（时任羊街镇党委委员、武装部长、副镇长）.....5
五、事故防范和整改措施建议.....5
（一）提高思想认识，压实农村自建房属地安全管理责任.....5
（二）聚焦农村自建房全流程管控，深入开展隐患排查整治...6
（三）健全部门、镇、村三级协同监管机制，补齐限额以下农房监管短板...6
（四）强化工匠、建房户主安全教育，提升农村建房安全防护能力...7

2026年8月9日，威宁自治县羊街镇自建房施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失16.6万元。

事故发生后，威宁自治县人民政府高度重视，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，成立了威宁自治县羊街镇“8·9”一般高处坠落事故调查组。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问谈话和综合分析，查明了事故发生经过及人员伤亡情况，认定了事故原因及性质，提出了对相关责任人的处理建议及防范整改措施建议。

经调查认定，威宁自治县羊街镇“8·9”高处坠落事故，是一起农村自建房作业人员违章冒险作业、建设方安全管理缺位、属地及村级监管履职不足造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

工程项目属于农村自建房施工，户主李某明，项目位于威宁自治县羊街镇羊街社区坟山脚组羊街社区广场对面，占地面积432 ㎡，建筑层数5.5层，第一层门面层高5.3m，二层及以上层高3.9m，总建筑面积2365 ㎡，框架结构。主体框架2025年3月开工浇筑，2025年8月20日完工。主体完工后，李某明将该自建房外墙砌筑工程发包给邓某升施工，由邓某升组织人员进行外墙砌筑作业，双方于2025年9月8日签订《房屋装修协议》。2026年7月26日，《房屋装修协议》约定的工程内容全部完工，

邓某升组织施工人员转场至李某民自建房工地施工。施工过程中使用的小型建筑吊运机未同步拆除。

（二）死者基本情况

邓某升，男，汉族，殁年42岁，身份证号码522428198411012814，贵州省赫章县铁匠乡沿海村村民，李某明自建房外墙墙砖砌筑工程承揽人（包工头）、墙砖砌筑施工组织者。

（三）事故现场环境情况

事故现场位于威宁自治县羊街镇羊街社区坟山脚组李某明自建房临街人行道。邓某升从该建筑二楼临街预留洞口位置（垂直高度5.9米）坠落至地面；坠落点周边散落吊机、模板、钢管等施工机具材料；现场不远处停放红色三轮摩托车。二楼作业洞口未设置临边防护栏杆、安全警示标识，无防坠防护设施。

二、事故发生经过、应急处置及善后工作

（一）事故发生经过及应急救援情况

2025年8月，李某明自建房主体框架完工后，将外墙墙砖砌筑工程以1.8元/块单价发包给长期从事农村建房修建的邓某升施工，双方于2025年9月8日签署《房屋装修协议》。邓某升组织梅某军、曾某品、刘某举等人施工；梅某军按砌砖数量计酬，曾某品、刘某举从事拌灰、搬运砖块等杂活，按天计酬。2026年7月26日，约定工程完工，工人转场至李某民自建房继续施工。转场时施工过程中使用的小型建筑吊运机未同步拆除。

2026年8月9日7时30分，邓某升驾车到李某民建房工地

后，骑走曾某品停放在工地的电动三轮摩托车，到李某明自建房工地自行开展吊机拆除作业，现场无其他作业人员。邓某升到达李某明自建房工地后，预将施工过程中使用的小型建筑吊运机拆除转运至李某民自建房工地使用。10 时 02 分许，邓某升在吊运机固定钢管已拆除的情况下，使用吊运机吊运木板，吊机失衡倾覆，连带邓某升从二楼临边缺口一同坠落至地面。

路人李勇某驾车停靠中通快递门口，听见重物坠落声响，发现邓某升已经坠落到地面，现场散落吊机、木板、钢管，房屋二楼位置无其他人员。李勇某立即呼喊求助，拨打房主亲属电话告知事故情况；房主家属随即通知李某明赶赴现场。李某明赶赴现场，第一时间拨打 120 急救、110 报警电话。羊街镇卫生院、羊街派出所迅速赶赴现场，开展警戒隔离、伤员现场抢救。邓某升经现场急救后转送威宁自治县人民医院，抢救无效死亡。经调查组评估，事故发生后报警、急救响应及时，现场处置流程规范，救援处置有序。

（二）善后处置情况

2026 年 8 月 10 日，经羊街镇人民调解委员会调解，房主李某明与遇难者家属朱某巧、邓某微达成调解协议，李某明一次性补偿朱某巧、邓某微 16.6 万元。遇难人员遗体已安葬，家属情绪稳定，善后处置程序合法合规。

三、事故原因认定

（一）直接原因

吊运机拆除作业时冒险蛮干，在吊运机固定钢管已拆除的情况下，使用吊运机吊运木板，致使吊运机失衡倾覆。

（二）间接原因

一是邓某升作为李某明自建房墙体砌筑工程承包方，安全意识淡薄，高处作业未按规定佩戴安全防护用品，吊运机拆除作业时违章冒险作业。

二是李某明安全意识淡薄，对施工现场高处作业安全统一协调、监督管理不到位，以包代管，未能及时排查消除安全隐患。

三是属地监管存在履职盲区。对农村自建房施工活动巡查监管不足，未能及时发现并制止高处作业不落实防护措施、违章冒险作业等问题；农村建房安全监管存在薄弱环节，安全宣传和隐患督促整改不到位。

四、事故责任认定及处理建议

（一）邓某升，工程承揽人。安全意识淡薄，高处作业未佩戴安全防护用品，违规冒险作业。对事故负直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于行政处罚。

（二）李某明，自建房房主。施工现场临边洞口防护缺失，以包代管，未对后期设备拆除风险进行管控。对事故负管理责任，建议承担相应民事赔偿责任。

（三）王某，羊街镇综合执法队负责人。承担辖区内自建房安全巡查管控职责，动态排查不到位，对完工农村自建房零星设备拆除、高处零星作业风险排查预警不足，未能及时发现制止违

章冒险作业。对事故负监管责任，建议按照干部管理权限移交羊街镇党委处理。

（四）李某，羊街镇羊街社区党支部书记、主任。农村自建房安全教育宣传落实不到位，对辖区建房户主、农村工匠安全提示、警示教育不足。对事故负监管责任，建议按照干部管理权限移交羊街镇党委处理。

（五）程某，时任羊街镇党委委员、武装部长、副镇长，分管农村自建房安全工作。履行农村自建房安全监管职责不到位，对辖区农村自建房完工后零星拆除等高风险环节监管部署、督导检查不足，隐患排查整治有盲区。对事故负领导责任，建议向自治县人民政府作书面检查。

五、事故防范和整改措施建议

针对本次事故暴露出农村自建房完工后零星拆除作业风险突出、以包代管普遍、镇村对零星高风险作业监管存在盲区、临边防护缺失等突出问题，为防范同类高处坠落事故重复发生，提出以下针对性整改措施：

（一）提高思想认识，压实农村自建房属地安全管理责任

羊街镇人民政府要深刻吸取“8·9”高处坠落事故教训，牢固树立“人民至上、生命至上”，落实安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。

坚决纠正“房屋主体完工就没有安全风险”的错误认识，将农村自建房施工、外墙装修、后期设备拆除、零星修补全流程全

部纳入属地安全监管范畴。明确镇分管领导、职能机构、村（社区）三级责任清单，把安全责任传导到建房户、农村建筑工匠，消除“收尾作业无人管”监管盲区。

（二）聚焦农村自建房全流程管控，深入开展隐患排查整治

在全镇范围内开展农村自建房安全专项排查，不仅排查在建房屋，重点排查已完工房屋外墙修补、脚手架、吊机等设备拆除、零星高处作业等高风险活动；建立台账，实行销号闭环管理。

严格落实农村建房风险管控，对二层及以上施工作业，必须落实临边洞口防护、高处作业人员佩戴安全帽安全带；严禁无防护单人高处冒险拆除吊机、脚手架等设备。

对排查发现无防护高处作业、违章拆除机具、简易吊机违规使用等隐患，现场责令停工整改；拒不整改的，依法处置。

（三）健全部门、镇、村三级协同监管机制，补齐限额以下农房监管短板

县住建部门加强业务指导，督促羊街镇落实限额以下农村自建房管理要求，指导镇村建立农村建房报备制度，建房开工、外墙施工、设备拆除等高风险环节实行村、镇两级报备提醒。

健全镇综合治理服务中心、综合执法队、村（社区）联动巡查机制，组建村级安全协管员队伍，把巡查触角延伸到房屋装修、后期设备拆除等零星作业，做到早发现、早劝阻、早制止违章冒险作业。

明确建房户主安全主体责任，签订建房安全告知书，明确发

包选任、现场防护、设备拆除安全义务，纠正“一包了之、房主不担责”现象。

（四）强化工匠、建房户主安全教育，提升农村建房安全防护能力

将本起事故作为典型案例，在全县特别是羊街镇开展以案示警警示教育，组织镇村干部、村社负责人、建房户主、农村建筑工匠集中学习事故教训。

常态化开展农村建筑工匠培训，普及高处作业规范、临边防护、吊机等简易机具拆除操作规程，明确高处作业必须佩戴安全帽、安全带，禁止单人冒险开展设备拆除。对辖区工匠建立简易登记台账。

采取入户宣讲、微信群、院坝会、张贴警示海报等方式，面向广大村民宣传农村建房法律规定，告知建房户主发包选任、现场防护义务，提高群众风险辨识能力。

把农村建房安全纳入村规民约，发挥村社区劝导作用，发现村民建房违章冒险作业第一时间劝阻上报。