陕西晟利达消防防火材料有限公司
“8·15”事故调查报告

2023年8月15日17时10分许，陕西晟利达消防防火材料有限公司员工在广西翅冀钢铁有限公司焦化厂操作举升机（液压操作平台）过程中发生一起事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由梧州临港经济区管委会，县政府办，县公安局、应急局、司法局、人社局、总工会和塘步镇人民政府等部门组成的陕西晟利达消防防火材料有限公司“8·15”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请县纪委监委机关派员指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问和查阅有关资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定：陕西晟利达消防防火材料有限公司“8·15”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间

2023年8月15日17时10分许。

（二）事故发生地点

广西翅冀钢铁有限公司焦化厂。

（三）事故发生单位

陕西晟利达消防防火材料有限公司。

（四）事故类别

机械伤害事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者岑*东，男，身份证住址是广西苍梧县狮寨镇**村**组**号，身份证号为4504211969********。生前为陕西晟利达消防防火材料有限公司保温工程施工岗位作业人员。

（六）事故造成的直接经济损失

到目前为止，该事故已造成直接经济损失1048607.81元（大写：壹佰零肆万捌仟陆零柒元捌角壹分），其中医疗费用15564.79元、丧葬费47383.02元、一次性工亡补助金985660元，已在我县工伤保险基金列支。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.陕西晟利达消防防火材料有限公司（以下简称晟利达公司）

企业统一社会信用代码91610000681565452C，类型有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人孙中江，成立日期2008年11月18日，核准日期2021年08月19日，住所陕西省西安市经济技术开发区凤城一路22号香樟园4号楼2单元603室。公司经营范围：防火、消防、保温材料、耐火材料及水处理剂、钢铁厂及电厂辅助材料的生产、销售 ；防火、消防、保温、耐火及水处理的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.广西翅冀钢铁有限公司（以下简称翅冀公司）

企业统一社会信用代码91450422MA5NXP0Y3D，公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期2019年7月11日，原法定代表人赵玉，2023年7月5日变更为许家庆，住所梧

州市藤县塘步镇孔良村（梧州临港经济区）。公司经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；土石方工程施工；物业管理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口理货；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；金属矿石销售；金属材料销售；冶金专用设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；插电式混合动力专用发动机销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工；砖瓦制造；日用品销售；日用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）工程项目施工情况

晟利达公司与翅冀公司的母公司迁安市九江线材有限责任公司是长期的合作伙伴，从翅冀公司基建开始，晟利达公司跟着进驻翅冀公司开展相关项目施工。翅冀公司的各厂区生产设备进场后，晟利达公司主要承接翅冀公司各厂区的储罐、管道的除锈、防腐、保温工程。晟利达公司与翅冀公司于2023年1月13日、6月15日分别签订了《翅冀公司焦化厂蒸汽系统保温项目施工合同》、《翅冀公司原料项目1#3×336㎡烧结机大烟道保温项目施工合同》（承包内容详见双方签订的翅冀公司3×336㎡烧结机工程技术协议）。晟利达公司原派出翅冀公司项目现场负责人为宋*，后来调整为孙*海。晟利达公司派驻翅冀公司的项目施工班组有两个，其

中一个班组的班组长是晟利达公司的老员工晁*明。

（三）事故发生经过及应急处理情况

2023年8月15日13时30分，晟利达公司班组长晁*明安排班组人员到翅冀公司原料厂对烧结大烟道进行保温项目施工作业，其中岑*东、岑*周作为一个小组一起协同作业。

17时，因工作需要使用举升机，晁*明安排岑*东、岑*周到翅冀公司焦化厂套区（氨水分离槽区）取举升机，途中岑*周因内急赶去上厕所，岑*东一人去取机械，岑*东在氨水分离槽区操作举升机手把时，被举升机的连杆头撞到下腹。

17时12分，岑*东被撞后，神志还清醒，自行拨打晁*明电话，告知自己被举升机连杆头撞着了，要求其尽快赶过来。晁*明挂电话后立即往焦化厂氨水分离槽区赶去。

17时20分，焦化厂安全员吴*学巡查到氨水分离槽区发现了岑*东躺在槽罐边，吴*学电话向焦化厂安环主管司*志报告。随后，司*志、晁*明先后赶到现场。不久，岑*周也来到现场。现场的人员向岑*东简单了解伤情及事故发生经过后，晁*明电话向孙*海报告事故信息，并拨打120电话求救。

17时38分，接到120急诊电话的塘步卫生院派出医务人员赶赴事故现场，到达现场后对受伤人员岑*东进行初步检查、诊治，然后转送至梧州市人民医院救治。

22时，岑*东因腹部挤压伤、失血性休克，梧州市人民医院宣布抢救无效临床死亡。

（四）事故报告和现场勘验情况

16日8时5分，藤县应急管理局接到群众举报称15日在翅冀公司发生一起事故，导致1人死亡。藤县应急管理局接到群众举报后，立即通知临港经济区管委会、塘步镇政府和翅冀公司核实举报

情况，收到反馈信息后及时向县委、县政府报告。然后，派出工作人员前往梧州市人民医院了解、核实救治情况，并派员协同临港经济区管委会、塘步镇政府、南安派出所、翅冀公司相关人员赶赴事故现场勘查。

事故现场（见图一）位于翅冀公司焦化厂套区，套区有多个槽罐，其中厂区西侧有四个槽罐大概按东南西北四个方位排列，四个槽罐均放置在水泥混凝土基座上，东、南、北三方的槽罐为银色、高约 10 米，西方槽罐为红色、高约 4 米。四个槽罐之间距离不等，西北两方的槽罐间竖立着两个标准节脚手架，南北两方的槽罐间距约 4-5 米，南北向停放有一个河南·克莱斯机械制造有限公司生产的液压升降平台机械。液压升降平台总长约 3 米，由一个架体及一个连接杆组成。架体约长 2 米、高 3 米（未升起），由四个轮子、四条支撑腿、可升降的组件及平台、护栏组成。架体铭牌上标有载重量、功率及举升高度，架体印有“陕西晟利达”字样，架体下部还配备有两组蓄电池，分别 60V、24V，两组电池分别连接安装在车架上的两个开关，一个为控制升降开关，一个为控制前后移动开关，前后移动开关与控制把手相连。架体南面有一个长约 1 米的“A”字连接杆，连杆末端两旁有一个控制把手，操作人员可以通过把手控制电量和机械移动速度。现场勘查发现该液压升降平台周边接起了警戒线，该升降平台上堆放有未包装的保温棉，升降平台四条支撑腿已抬起，控制把手距槽罐基座不足 1 米，地面上无明显血迹，但散落有安全带、安全绳、安全帽、手袜等，侧旁边有蛇皮袋和一块大胶合板（见图二）。



图一 事故现场位置



图二 事故举升级机及现场情况

（五）事故善后

事故发生后，晟利达公司联系了家属协商岑*东善后事宜。8月21日，经双方协商达成一致意见，签订了《工亡赔偿协议书》，晟利达公司垫付了医疗费和丧葬补助金，家属处理了岑*东的善后。

8月28日晟利达公司向县人力资源和社会保障局提交《工伤认定申请》。10月24日，县人力资源和社会保障局作出《认定工伤决定书》，认定岑*东受到的事故伤害为工伤。现工伤赔付已经到位，家属情绪稳定。

三、事故发生的原因分析

（一）直接原因

岑*东对举升机（液压升降平台）机械性能不熟悉，没有掌握举升机的操作技能，在拨动举升机开关、扭动把手移动举升机时操作失误是造成此起事故的直接原因。

（二）间接原因

晟利达公司未依法依规对岑*东开展安全生产教育和培训，没有保证岑*东熟悉举升机的安全操作规程，并掌握举升机的安全操

作技能；未落实安全风险辨识、分级管控和隐患排查治理机制，未预见岑*东在不掌握举升机安全操作技能情况下操作举升机的安全风险和潜在的事故隐患，在实际工作中安排岑*东操作举升机是造成此起事故的间接原因。

四、事故责任认定及对相关责任单位、人员处理建议

（一）岑*东，晟利达公司保温岗位作业人员。对举升机机械性能不熟悉，没有掌握举升机的操作技能，在拨动举升机开关、扭动把手移动举升机时操作失误导致事故发生，在此事故中发生负有直接责任。鉴于岑*东在事故中死亡，事故发生没有造成其他人员伤亡，建议不追究其责任。

（二）晁*明，晟利达公司施工班组长。未严格依法依规对从业人员开展班组或岗位安全生产教育和培训，未保证从业人员熟悉举升机的安全操作规程[①]，并掌握举升机的安全操作技能的前提下，安排从业人员操作举升机，导致事故的发生，在此事故中负责直接管理责任。建议晟利达公司，依据公司规定进行处理。

（三）孙*海，晟利达公司派驻翅冀公司项目负责人。项目安全生产管理机构不健全；未严格落实三级安全生产教育和培训；未落实安全风险辨识、分级管控和隐患排查治理机制；未针对本项目的生产经营特点、安全生产状况进行经常性检查，没有及时发现事故隐患，并采取技术、管理措施消除事故隐患[②]，导致事故的发生，在此事故中负有直接领导责任。建议晟利达公司，依据公司规定进行处理。

（四）晟利达公司。未构建安全风险分级管控、隐患排查治

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

②《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”

理机制和风险防范化解机制[③]；未建立健全全员安全生产责任监督考核机制[④]，保证全员安全生产责任制的落实并确保生产安全，在此事故中负有管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[⑤]的规定对其进行处理。

五、事故整改和防范措施建议

（一）深刻汲取事故教训，举一反三，防范事故发生

各生产经营单位要举一反三，深刻汲取事故教训。要坚持人民至上、生命至上的安全生产工作理念和坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产工作方针，从源头上化解重大安全风险，防范事故的发生。

（二）狠抓企业整改，企业切实担负安全生产主体责任

一是企业董事长、总经理等法定代表人和实际控制人是安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，应建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，并深入一线督促、检查本单位的安全生产工作，推动安全生产规章制度的实施，研究解决安全生产的突出问题。

二是构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制；严格落实安全风险分级管控和主动报告制度，定期排查、全面辨识、动态更新，严格管控生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，按照有关标准评估确定风险等级，针对不同等级的安全风险制定

---

③《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

④《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。”

相应安全管控措施，逐一明确具体的责任部门、责任人员，确保风险可控。

三是各生产经营单位要参照企业安全生产主体责任清单开展自查自纠，对排查发现没有落实或落实不到位的清单项，依职责抓好落实，切实履职尽责。

晟利达公司要针对事故原因及暴露出的问题狠抓整改，并将整改报告报县应急管理局。

（三）强化政府部门安全生产监管责任，扎实推进安全生产工作平稳向好发展

各工业园区、乡镇人民政府应加强安全生产监管力量建设，依照职责对本管理区域或本行政区域内的生产经营单位安全生产状况进行监督检查，检查中发现的违法违规行为应当及时作出处理，对超出职权范围的转相应部门处理。负有安全生产监管责任的部门应当按照安全生产“三管三必须”原则，依法加强安全生产监督管理，依职权对本行业（领域）开展安全生产执法检查，督促企业强化安全生产管理和安全隐患排查治理，并落实整改，实行闭环管理。同时，在执法检查过程中发现有违法违规行为的或接到群众举报、部门移送的案件，应当依法依规核查、立案处理，扎实推进安全生产工作平稳向好发展，营造安全、和谐的社会环境。