福建恒景建设工程有限公司“3•17” 施工塌方事故调查报告

发布时间：2021-08-31 17:54 来源： 宾阳县应急管理局

2021年3月17日11时许，福建恒景建设工程有限公司在宾阳县幸福里项目6#楼北侧组织污水井建设施工过程中，发生一起土方坍塌事故，造成损失115万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县领导做出重要批示，要求全力抢救人员，有序进行现场清理，做好善后工作，彻查事故原因并严肃追责产责任制，有效化解各类安全生产风险，保障人民群众生命财产安全。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，经宾阳县人民政府批准成程有限公司“3·17”施工塌方事故调查组，开展事故调查工作。事故调查组由麦阳明副县长任组长，县人民政府办公室、县纪委监委、县公安局、局、县住建局、县应急局、县总工会、宾州镇政府为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及整改措施建议。

经调查认定，福建恒景建设工程有限公司“3·17”施工塌方事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

单位名称：福建恒景建设工程有限公司

类 型：有限责任公司

单位地址：福建省福州市闽清县桔林乡四宝街25号A座2楼

法人代表：张天

注册资本：陆仟叁佰万圆整

成立日期：1994年04月13日

经营范围：市政公用工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、环保工程、城市及道路照明工程、路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、机电工程、地基与基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程、建筑幕程、土石方工程、水利水电机电安装工程、特种工程、建筑加固工程、管道工程、施工劳务工程、园林绿化工程的设计与施工:建筑门窗的设计、安装建筑工程劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

监理单位情况

单位名称：广西建荣工程项目管理有限公司

法定代表人：曹慧

统一社会信用代码：914501007884435192

注册资本：壹仟捌佰万圆整

地址：南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B1栋1401、1402、1403号房

注册地址：南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B1栋1401、1402、1403号房

经营范围许可项目：建设工程监理；公路工程监理；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计。（依法须经关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：政府采购代理服务；招投标代理服务；工程管理服批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）项目工程情况

工程名称: 幸福里。

工程地点: 广西宾阳县城东新区纬一路和宾莲路交汇处。

资金来源: 企业自筹。

工程内容: 建筑安装工程，建筑面积约12万平方米群体工程。

工程承包范围: 原工程土建剩余部分、安装工程、配套及附属工程，包含土方工程、室外景观工程、供电工程、燃气工程等。

（四）事故现场情况

事故地点位于宾阳县城东新区纬一路和宾莲路交汇处，是福建恒景建设工程有限公司在“幸福里”项目工程6#楼北侧沟槽。经现场勘查，沟槽壁未按照施工方案设置边坡支护措施、放坡，施工现场未见设置有安全警示标识。

事故发生经过和应急救援情况

2021年3月17日上午，福建恒景建设工程有限公司工人宋仁学和张庆桥在“幸福里”6#楼北侧沟槽埋设排水管，11时15分左右，在作业过程中坍塌，宋仁学整个人被埋在下面。

事故发生后现场张庆桥联系其他工友开展救援将被掩埋工人宋仁学救出，120医生11时34分到达现场实施抢救，于12时04分宣布抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故导致1人死亡，直接经济损失115万元人民币。

死者：宋仁学，男，58岁

四、事故发生原因分析

事故调查组对事故现场进行勘查，对相关人员的询问笔录以及有关取证材料分析，认定事故发生的原因如下：

（一）事故直接原因

事故发生前为多雨天气，现场土质松软，宋仁学违反施工方案的规定，在沟槽壁未按照施工方案设置任何边坡支护措施或放坡的情况下，冒险进业，沟槽发生土方坍塌被掩埋，经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

福建恒景建设工程有限公司。未严格落实施工方案，在工人进行沟槽开挖安装排水管作业时，未按照施工方案设置沟槽边坡支护措施或放坡；未现场安全管理缺失，现场无安全管理人员监督施工、未设置有安全警示标识；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

广西建荣工程项目管理有限公司。福建恒景建设工程有限公司“幸福里”项目监理单位，对该项目监理不到位。未发现6#楼北侧组织污水井建设沟槽边坡支护措施或放坡，未及时消除生产安全事故隐患。

王曙光。福建恒景建设工程有限公司项目负责人，未能有效督促、检查安全生产工作；在沟槽开挖安装排水管作业时，未有效督促安全管理人员挥，及时发现并消除事故隐患。

何超。福建恒景建设工程有限公司的工程管理安全员，现场监管缺失，对作业人员的违章违规行为没有及时发现、制止和纠正。

张惠明。广西建荣工程项目管理有限公司负责“幸福里”项目项目总监，对该项目监理不到位。未发现6#楼北侧组织污水井建设开挖过程中未设施或放坡，未及时消除生产安全事故隐患。

五、有关部门存在的问题

宾州镇人民政府。该镇于2021年3月15日对“幸福里”项目进行检查，检查中没有发现问题。作为属地管理单位，落实安全生产属地监管责任不乡村建设综合服务中心开展安全生产监督检查工作不到位。落实安全生产工作部署和要求不到位，组织开展安全生产检查、隐患排查治理工作不到位

宾阳县住房和城乡建设局。履行行业安全管理职责不到位，对建筑施工安全专项检查工作不够全面，对福建恒景建设工程有限公司安全管理方面
发现，对该公司存在生产安全事故隐患未及时发现。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

宋仁学。违反施工方案的规定，事故发生前为多雨天气，且在沟槽壁未按照施工方案设置任何边坡支护措施或放坡的情况下，冒险进入沟槽底部
的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

(二)对有关企业责任人员处理建议

王曙光。福建恒景建设工程有限公司项目负责人，未有效督促和检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有领导责任，建议由宾阳县应急管理
律、法规的相关规定，对王曙光依法处理。

何超。福建恒景建设工程有限公司的工程管理安全员，现场监管失职，未及时发现和制止员工违反施工方案的行为，对事故发生负有管理责任，
设工程有限公司依其管理规定进行处理。

张惠明。广西建荣工程项目管理有限公司负责“幸福里”项目项目总监，对该项目监理不到位；未发现6#楼北侧组织污水井建设开挖过程中未设
施或放坡，未及时消除生产安全事故隐患。建议由宾阳县住房和城乡建设局依法对张惠明进行处理。

(三)对有关企业的处理建议

福建恒景建设工程有限公司。未落实施工方案，在工人进行沟槽开挖安装排水管作业时，未按照施工方案设置沟槽边坡支护措施或放坡，未按要
安全管理缺失，现场无安全管理人员监督；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要责任。建议
局依据安全生产法律、法规的相关规定，对该公司给予行政处罚。

广西建荣工程项目管理有限公司。福建恒景建设工程有限公司“幸福里”项目监理单位，对该项目监理不到位；未发现6#楼北侧组织污水井建设
沟槽边坡支护措施或放坡，未及时消除生产安全事故隐患。建议由宾阳县住房和城乡建设局依据法律、法规的相关规定，对该公司给予行政处罚。

（四）对有关部门的处理建议

宾州镇人民政府。履行安全生产属地管理职责不到位，组织开展建筑施工专项检查工作不到位，未将福建恒景建设工程有限公司作为辖区内重点
消除生产安全事故隐患。建议责令宾州镇人民政府向宾阳县人民政府作出深刻书面检查。

宾阳县住房和城乡建设局。履行行业安全管理职责不到位，对建筑施工安全专项检查工作不够全面，对福建恒景建设工程有限公司安全管理方
现，未及时消除生产安全事故隐患。建议责令宾阳县住房和城乡建设局向宾阳县人民政府作出深刻书面检查。

（五）对有关部门责任人员处理建议

侯华健。宾州镇农村建设服务中心工作人员，负责监督宾州镇辖区内企业的安全生产工作，未督促施工单位落实安全生产责任，未检查发现施工
患，对事故发生负有监督责任。建议由宾州镇人民政府对侯华健给予提醒谈话。

黄瑞坚。宾阳县住房和城乡建设局城乡建设一股股长兼宾阳县建设工程质量安全工作站站长，负责管理建筑行业企业的安全生产工作，履行行业
位，对建筑施工安全专项检查工作不够全面，对福建恒景建设工程有限公司安全管理方面存在的问题未发现，对事故发生负有管理责任。建议责令责
和城乡建设局作出深刻书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

（一）由宾阳县住房和城乡建设局局牵头，联合宾州镇人民政府对事故预防和整改的落实情况进行督查。要进一步加大对建设项目施工的安全生
安全生产隐患，对发现的安全隐患问题，及时督促整改，有效防范生产安全事故的发生

（二）进一步树牢安全发展理念。各镇和有关部门要牢牢把握工程施工领域安全生产工作的特殊性和复杂性，认真领会习近平总书记、李克强总
域安全生产的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立发展不能以牺牲安全为代价的红线意识。

（三）进一步加强建筑施工行业领域安全监管工作。住建部门要采取重点检查、突击检查、暗察暗访等多种方式，加对建筑施工领域的执法检查
打击和查处建设施工领域安全生产非法违法行为，对发现的违法违规行为，严格照《安全生产法》等法律法规采取现场处理、责令整改、行政处罚、
施，形成高压的监管态势。

(四）进一步落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位要深刻吸取事故教训，建设单位、施工单位、监理单位要认真履行法定安全生产职责
法律法规，坚决杜绝非法违法转包、分包，资质挂靠，开工手续不完备组织施工行为。要加强施工现场安全管理，对从业人员要按规定进行安全教育

底。

福建恒景建设工程有限公司

“3·17”施工塌方事故调查组