天全始阳四川省皓宇水泥有限责任公司“1·23”一般事故调查报告

2024年1月23日14时30分许，天全县始阳镇四川省皓宇水泥有限责任公司发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失约86.39万元。

事故发生后，县委县政府高度重视，县政府有关负责同志率领应急、医疗、公安等部门相关同志立即赶赴现场，指导应急处置救援工作。2024年1月26日市安委会下发《雅安市安全生产委员会一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（雅安委〔2024〕6号），对天全始阳四川省皓宇水泥有限责任公司“1·23”一般窒息事故实行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，天全县人民政府成立了由县应急局、公安局、总工会、经科局、始阳镇等单位组成的事故调查组，邀请县人民检察院、县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事

故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年1月23日13时许广元市吉泽建设工程有限公司工人彭国松、刘传茂、张廷明3人开始8#水泥库清库作业，13时10分彭国松进行气体检测，13时15分许刘传茂使用五点式双挂钩全身式安全带，穿戴好安全绳、安全帽、防尘口罩、锁绳器等防护用品从库顶吊盘进入水泥库内清理水泥结块，14时5分许彭国松穿戴好安全带、安全绳、安全帽、防尘口罩、锁绳器等防护用品从库顶吊盘进入水泥库内和刘传茂一起清理水泥结块，水泥库内彭国松、刘传茂2人通过对讲机互相喊话，14时30分许彭国松通过对讲机呼喊刘传茂，未得到任何回应，彭国松走到刘传茂所在位置处发现刘传茂扑倒在水泥灰上，立即用对讲机通知相关人员并组织施救，14时45分许，张廷明用卷扬机将刘传茂提到水泥库顶部，并立即对刘传茂采取心肺按压急救。

（二）应急处置情况

14时50分四川省皓宇水泥有限责任公司生产部部长谢洪拨打了120急救电话，天全县110指挥中心接到电话报警后，立即调动始阳镇派出所警力赶赴现场开展先期处置。天全县应急管理局接到事故报告后，立即向县委、县政府报告，县政府分

管领导率领相关部门先期赶到事故现场开展应急抢险救援。15时5分120急救人员赶到现场对刘传茂进行急救，15时54分刘传茂经抢救无效宣布死亡。

事故应急处置过程中，天全县党委政府及相关部门反应迅速，救援过程无次生衍生事故发生，事故应急救援工作处置有力、有序、有效；舆情引导得当，未发生舆情事件；善后工作处理迅速，死者家属情绪稳定，无不稳定因素。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

四川省皓宇水泥有限责任公司，成立于2008年8月8日，住所：四川省雅安市天全县始阳镇，统一社会信用代码：91511825678361141L，法定代表人：余劲松，注册资本：24949万元。

持有四川省市场监督管理局颁发的《全国工业产品生产许可证》，编号：（川）XK08-001-00012，有效期至2025年11月29日。

（二）事故相关单位情况

广元市吉泽建设工程有限公司，成立于2017年6月7日，住所：广元市利州区东坝办事处万源万达晶座A-2722号，统一社会信用代码：91510800MA6409MW83，法定代表人：宁超，注册资本：5000万元。

持有四川省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，

编号：（川）JZ安许证字[2020]005456，许可范围：建筑施工，有效期：2023年3月23日至2026年3月23日。持有四川省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，编号：D251746269，资质类别及等级：防水防腐保温工程专业承包贰级，有效期至2024年12月31日。

2024年1月3日广元市吉泽建设工程有限公司任命宁超为四川皓宇水泥有限责任公司清库项目负责人，张廷明为技术及施工负责人，彭国松为安全员。

（三）事故相关情况

1.清库工程相关情况

2023年8月10日广元市吉泽建设工程有限公司与四川省皓宇水泥有限责任公司签订《生产外委项目承揽合同》，甲方为四川省皓宇水泥有限责任公司，乙方为广元市吉泽建设工程有限公司。双方在协议中约定了工程内容、质量要求、工程价格、工期、安全责任及付款结算方式。2024年1月4日双方签订了《健康安全协议》，约定了安全生产责任。2024年1月8日四川省皓宇水泥有限责任公司对广元市吉泽建设工程有限公司编制的《清库工程施工方案》进行了评审。按照施工方案由广元市吉泽建设工程有限公司配备现场监护人员。

1月8日高红向张廷明、肖克贵、彭国松、刘传茂进行了入场安全教育培训，4人通过了四川省皓宇水泥有限责任公司外委单位公司级安全教育岗前培训考试，1月9日开始8#水泥库

清库作业。四川省皓宇水泥有限责任公司将广元市吉泽建设工程有限公司的安全生产工作纳入了统一协调、管理，每天不定时进行安全督查，形成水泥库清库检查记录1份。

2.清库工程项目基本内容

水泥在储存过程中，由于仓库内外温差大，仓库内空气中水气凝结等原因，导致水泥预先水化，造成水泥结块，经过一定时间的积累沿仓壁形成一定厚度的壁挂水泥（板结、结块），水泥仓的实际可用容积就会减少。所以当结块达到一定厚度就需清理。本次清库工程的内容为8#水泥库,事发当天水泥库库壁物料的清理作业已经完成，作业人员清理水泥库底积压块状水泥物料。

3.病史情况

刘传茂2023年6月、2023年9月因高血压二期在绵阳市安州区桑枣镇中心卫生院就医，并且长期服用药物。

4.相关鉴定情况

经调查，事发时水泥库内氧含量为20.9%，一氧化碳0%,硫化氢0%,可燃性气体0%，库内无有毒有害气体，氧含量达标，死者体表无明显外伤，患有基础病且长期服用药物，事故调查组综合研判，怀疑死者或因突发疾病导致死亡，因此2024年1月25日事故调查组委托四川鼎诚司法鉴定中心对死者刘传茂进行尸表检验、死因分析、尸体解剖、死因鉴定。

四川鼎诚司法鉴定中心《鉴定意见书》尸表检查鉴定意见:

刘传茂体表未见致死性机械性损伤，睑结膜苍白，未见颈部损伤等窒息征象，可排除因机械性窒息致死的可能，无法明确死者刘传茂的死亡原因。

四川鼎诚司法鉴定中心《鉴定意见书》 尸体解剖鉴定意见：被鉴定人刘传茂存在心脏传导系统病变（窦房结区脂肪浸润，His 区及房室结区多发纤维化）、部分心肌细胞坏死，急性肺淤血及肺组织见较多心衰细胞等病理改变，死者符合在心脏传导系统病变（窦房结区脂肪浸润，His 区及房室结区多发纤维化）及左心衰竭（急性肺淤血、心衰细胞）的基础上发生心源性猝死。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

刘传茂，男，身份证号：510724******041X，户籍地：四川省绵阳市安州区桑枣镇红牌村 10 组 200 号。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约 86.39 万元。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

根据查阅资料、询问相关人员，并依据四川鼎诚司法鉴定中心《鉴定意见书》，事故调查组综合分析认定：刘传茂由于自

身疾病在心脏传导系统病变（窦房结区脂肪浸润，His 区及房室结区多发纤维化）及左心衰竭（急性肺淤血、心衰细胞）的基础上发生心源性猝死。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该起事故是一起非生产安全事故。

四、调查发现的主要问题

广元市吉泽建设工程有限公司，对作业人员资质审查把关不严、违规录用超龄人员进行清库作业，作业人员特种作业操作证逾期未复审；作业现场管理不到位，清库人员入库连续作业超过一小时，未配备足够的现场监护人员。

四川省皓宇水泥有限责任公司安环部工作人员对广元市吉泽建设工程有限公司进场作业人员资质审查把关不严，对清库人员入库连续作业超过一小时的情况失察。

五、事故相关单位违法行为处理建议

（一）对事故相关企业的处理建议

广元市吉泽建设工程有限公司，对作业人员资质审查把关不严、违规录用超龄人员进行清库作业，作业人员特种作业操作证逾期未复审；作业现场管理不到位，清库人员入库连续作业超过一小时，未配备足够的现场监护人员。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

（二）企业自行处理人员

四川省皓宇水泥有限责任公司生产部部长谢洪、安全环保部副部长龚小波、工作人员吕志强由四川省皓宇水泥有限责任公司按照企业内部安全管理规定作出处理，并于收到事故调查批复之日起30日内将处理结果报送天全县安全生产委员会办公室。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，以案为戒，防止其他各类事故发生，广元市吉泽建设工程有限公司、四川省皓宇水泥有限责任公司要举一反三，坚持底线思维，深入排查事故隐患，狠抓安全生产工作落实。

（一）进一步落实企业安全生产主体责任

要进一步强化企业主体责任，全面落实国务院安委会制定的“十五条措施”，严格执行《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ2047-2012），加大安全管理的各项制度执行力度。四川省皓宇水泥有限责任公司要进一步加强对外委外包单位的统一协调、管理，切实履行安全生产保障责任，加强对作业现场的检查，对发现的问题及时督促整改，坚决防范违规作业的发生。

（二）全面摸排、清理清库超龄作业人员

广元市吉泽建设工程有限公司要配备足够的现场监护人员，对清库作业的超龄人员予以换岗或解除劳动合同；四川省皓宇水泥有限责任公司要根据合同规定，严格排查清库作业人员资

格，对于不符合国家规定和合同约定的清库人员禁止上岗作业。

（三）加强对劳动者身体健康监测

广元市吉泽建设工程有限公司、四川省皓宇水泥有限责任公司要建立、健全职业健康管理制度，完善职工个健康档案，及时掌握工作人员的身体健康状况，防止带病上岗。