石棉县培鑫矿业有限公司麂子坪铅锌矿“4•18”一般坍塌事故调查报告

来源：县应急管理局 发布时间：2020-07-28 16:28　浏览次数: 1269　字体：[大　中　小]

事故调查报告已于2020年7月22日经石棉县人民政府批复同意,现予以公开。

2020年4月18日23时30分许,石棉县培鑫矿业有限公司发生一起一般坍塌事故,造成1人死亡,直接经济损182万元。为查清事故原因,认真吸取事故教训,明确事故责任,防止类似事故的发生,根据《生产安全事故报告和查处理条例》(国务院令第493号)、《四川省安全生产条例》等有关法律法规的规定,根据《石棉县人民政府关授权县应急管理局对一般安全生产事故进行调查处理的通知》(石府函〔2019〕70号)文件要求,石棉县应急管局牵头成立了石棉县培鑫矿业有限公司“4·18”一般坍塌事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组由县应管理局局长雷福贵任组长,县应急管理局副局长陈浩任副组长,事故调查组成员由县纪委监委、县公安局、县自资源和规划局、县总工会、县应急管理局相关人员组成,全面负责事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则,认真开展事故调查工作过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式,及时、准确地查清事故原因、查明事故经过、事故性质和责任,提出对有关责任单位和责任人员的处理意见,以及加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故单位基本情况

石棉县培鑫矿业有限公司成立于2012年03月13日,登记机关为石棉县市场监督管理局。公司法定代表人意群;公司类型:有限责任公司;统一社会信用代码:9151**********087K;经营范围:铅锌矿勘查、购销。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)现场勘验情况

(1)事故发生位置是,石棉县培鑫矿业有限公司麂子坪铅锌矿1号平硐进去约250米处的回风上山。

(2)作业面无防坠落设施。

二、事故发生及抢险救援经过

(一)事故发生经过

2020年4月18日19时左右,孟雪桂(带班下井领导)、李瑶、曹辉、何山进到1号平硐250米处的回风上山进扒渣作业,安排好工作后,孟雪桂前往盲斜井处检查其余班组作业情况。

据调查,李瑶、曹辉在作业过程中未系安全带、作业地点未设置防坠落设施。

22时30分许,曹辉、李瑶在溜井回风上山进行扒渣作业,何山驾驶拖拉机在下部转运矿渣,此时溜井内堆积矿渣突然坍塌滑落,两人随坍塌下滑的矿渣滚至底部料仓内,矿渣将曹辉全部掩埋,李瑶被掩埋至小腿。

(二)事故抢险救援经过

事故发生后,李瑶本能地快速爬出料仓,发现曹辉被矿渣掩埋,便大声喊何山前来施救,施救两分钟后,发现掩的矿渣太多无法救出曹辉,何山就到盲斜井处通知孟雪桂,然后孟雪桂立即组织盲斜井的作业人员和何山一起到业地点开展救援。孟雪桂本人跑到矿井口通知地面人员开展救援。

23时30分许,曹辉被救出送至井口,经已经在井口等待的120医护人员检查确认,曹辉已无生命体征。

(三)人员伤亡、直接经济损失及善后工作

事故造成1人死亡,直接经济损失182万元。

死者:曹辉;性别:男;年龄:39岁;四川省雅安市石棉县安顺场镇。

接到报告后,县应急管理局迅速反应,按照程序上报事故,安排执法人员赶赴事故现场核实,并按县政府授权头成立了事故调查组,开展事故调查。同时协调公安、人社等相关部门开展事故善后工作。在处理善后工作的程中,石棉县培鑫矿业有限公司麂子坪铅锌矿积极开展赔偿及善后处理工作,经过与死者家属沟通、协商,于4月日达成赔偿协议。

三、事故原因和性质

(一)直接原因

石棉县培鑫矿业有限公司扒渣工李瑶、曹辉在一号平硐250米处回风上山进行扒渣作业的过程中,导致溜内堆积的矿渣坍塌,将曹辉带入料仓掩埋窒息死亡。其本人在作业过程中未按要求佩戴安全带;石棉县培鑫矿业限公司未在作业地点设置有效的防坠落设施。

(二)间接原因

1.主要负责人履行安全生产职责不力。邓意群,在履行《中华人民共和国安全生产法》的有关安全生产职的过程中存在履职不力的行为。对隐患排查走过场,对本单位安全生产教育和培训制度执行不力,未落实督促责。

2.隐患排查不到位。石棉县培鑫矿业有限公司在隐患排查工程中,对因为扩刷导致的固定安全带的锚杆脱的安全隐患,未及时发现并消除,导致事故发生。

3.安全教育培训不到位。石棉县培鑫矿业有限公司安全教育培训不到位,未能保证从业人员接受足够时长安全培训,导致员工对存在危险有害因素认识不足,出现冒险作业、违章作业的情况,从而导致事故发生。

(三)事故性质

经事故调查组调查认定,石棉县培鑫矿业有限公司“4·18”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

(一)对事故单位主要负责人的责任认定及处理建议

邓意群,石棉县培鑫矿业有限公司法定代表人,在履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产职责过程中存在履职不力的行为。对公司其他管理人员督促不力,致使公司排查隐患存在走过场;组织制定了本单位全生产教育和培训计划,但未按照计划执行,导致员工教育培训时长不足。以上行为违反了《中华人民共和国安生产法》第十八条第(三)项、第(五)项的规定,对事故的发生负有领导责任。

(二)对事故单位其他相关人员处理建议

对公司其他负有安全管理职责人员的处罚,建议按公司规定执行。

(三)对事故有关单位的责任认定及处理建议

石棉县培鑫矿业有限公司安全生产管理不到位:未在事故发生地点设立防坠落拦挡设施、未提供安全的作场所;隐患排查不到位:对因为扩刷导致的固定安全带的锚杆脱落的安全隐患未及时发现并消除;安全教育培训到位:未能保证从业人员接受足够时长的安全培训,导致员工对存在的危险有害因素认识不足,出现冒险作业、章作业的情况。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款的规石棉县培鑫矿业有限公司对此次事故负主体责任。

调查未发现相关职能部门存在履职不到位的问题。

五、事故防范措施

石棉县培鑫矿业有限公司要深刻汲取本次事故教训,进一步落实企业主体责任,规范安全生产管理,强化落安全生产制度和规程,提高生产场所安全管理水平。一是认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》关于生经营单位保障安全生产的相关规定,建立、健全公司安全生产责任制,修订完善符合安全生产标准的各项规章制和操作规程,确保安全生产规章制度和操作规程得到有效落实;二是强化现场管理与事故隐患排查治理,举一反深入开展安全隐患排查治理工作,加强对现场的安全生产管理工作,对发现的各类事故隐患应及时告知员工,对场违章作业应及时制止;三是加强安全培训教育工作,落实企业安全培训的主体责任,同时加强企业内部安全教培训工作,确保培训时间、内容、质量,提高职工应知应会和应急处置能力;四是行业管理部门和安全生产综合管部门要加强监管工作,加大执法力度督促企业切实落实主体责任,防范类似事故再次发生。同时石棉县培鑫矿有限公司要按上述要求进行整改,整改完成并经安全生产综合监管部门复查通过后方可复工。

石棉县培鑫矿业有限公司“4·18”一般坍塌事故调查组

主办：石棉县人民政府办公室　　承办：电子政务和信息公开室
备案号：蜀ICP备 09003980 号-1
联系电话：0835-8862069
川公网安备 51182402000101号
政府网站标识码：5118240001
站点地图　无障碍浏览　网站使用帮助