徐x青施工队“1•6”死亡事故调查报告

发布日期：2016-05-03 16:48 撰稿人：西乡塘区安全生产监督管理局 来源：西乡塘区安全生产监督管理局

2016年1月6日18:10许，徐x青施工队在金陵镇客运站附近施工光纤网线过程中发生一起触电事故，造成1名员工当场死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依据南宁市安监局的批示和城区政府的委托（西府发〔2009
抽调安监局、政府办、总工会、工信局、公安分局、纪委监察局等单位人员成立了“徐x青施工队‘1·6’死亡事故调查组”（以下简称：“1·6”调查组），对该起
现场勘查和多方调查取证，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）徐x青施工队基本情况

徐x青施工队为私人临时组织的施工队，有工作时，由社会临散人员拼凑而成,没有长期固定员工，没有在任何组织机构进行过登记注册，包工头徐x青
新疆额敏县麦海因镇167团4连，1961年4月出生，身份证号码：652522xxxxxxxx5058）。

（二）南宁市通赞通信技术服务有限公司基本情况

南宁市通赞通信技术服务有限公司（以下简称：通赞公司）成立于2013年11月13日，公司住所：南宁市青秀区双拥路40号汇金苑07F号房，注册号：4
本：伍拾万圆整，为自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人：黄x锋，营业期限：2013年11月13日至2033年11月13日，经营范围：通信设备、计算
术开发、研究及系统集成；通信工程、网络工程的技术服务；销售：计算机软硬件及零配件、办公自动化设备及耗材、电子产品（除国家专控产品）、文化
学品及木材）、器械、机电设备（除九座以下乘用车及助力自行车）、五金交电；水利电力工程建设信息咨询；服务信息咨询（除人才中介及职业介绍外）；

（三）事故现场勘验情况

事故发生后，经事故调查组现场勘验：事故地点位于金陵镇客运站附近约500米处，事故地点地质松软，无血迹，竖有一根约10米高的电线杆，电线
路。

二、事故经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

通赞公司将承包的电信光缆施工业务（金陵镇ODN段）分包给无施工资质的徐长青施工队施工。2016年1月6日18:30许，徐x青（其本人不在现场）组
进行光缆施工，沙xx友爬上架有380伏的电线杆顶部穿接光缆，在穿接过程中不慎碰到顶部的380伏电流线，导致触电后从电线杆顶部（高约8米）位置摔落

（二）事故救援情况

事故发生后，现场其他员工见状立即打电话向工头徐x青报告，同时将沙xx友背起送金陵镇卫生院抢救，伤者经金陵镇卫生院抢救无效死亡。

接到事故报告后，西乡塘区安监局、金陵镇政府、金陵派出所等单位领导和工作人员相继赶往事故现场调查处理，要求有关事故单位做好善后处理工作

事故发生后，经通赞公司与死者家属协商，达成了死亡赔偿协议。

三、事故人员伤亡和经济损失情况

（一）事故伤亡情况

徐x青施工队“1·6”触电事故造成1人死亡。

死者：沙xx友，男，1999年10月5日出生，四川省甘洛县嘎日乡甲布结村人人，身份证号码：513435xxxxxxxx4450。

（二）事故损失情况

事故造成直接经济损失：人民币陆拾肆万整（￥640000.00元），尚未包括行政处罚等。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、事故发生直接原因

根据事故发生后事故调查组的现场勘查及对相关人员的询问取证，沙xx友未接受过专业培训，未取得高空作业证，忽视安全操作规程，爬上带有380伏穿接光缆过程中操作不当碰到380伏电线被电击，导致了事故的直接发生。

2、事故发生的间接原因

通赞公司在未认真核实徐x青施工队是否具备承接光缆施工资质的情况下，将光缆施工工程发包给不具备相应资质的徐x青施工队，同时也未对徐x青施须的安全培训教育，致使徐x青施工队队员不熟悉安全操作规程，在施工中缺乏安全意识，忽视安全，违规操作，导致事故的发生。

（二）事故性质

根据《安全生产法》和相关法律法规的规定，事故调查组认定：徐x青施工队“1·6”死亡事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定和对事故责任者的处理建议

（一）沙xx友未接受过专业培训，未取得高空作业证，忽视安全操作规程，爬上带有380伏电压的电线杆穿接光缆，在穿接光缆过程中操作不当碰到38的发生，对事故发生负有责任。鉴于沙马木友已在事故中死亡，建议不予追究生产安全责任。

（二）通赞公司在未认真核实徐x青施工队是否具备承接光缆施工资质的情况下，将光缆施工工程发包给不具备相应资质的徐x青施工队，同时也未对徐缆所必须的安全培训教育，致使徐x青施工队队员不熟悉安全操作规程，在施工中缺乏安全意识，忽视安全，违规操作，导致事故的发生。建议由西乡塘区公司依照相关法律法规的有关规定予以处理。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防范类似事故的发生，提出以下防范措施：

（一）生产经营单位要加强对单位从业人员的三级安全培训教育，提高职工的安全意识，确保职工熟悉各项安全规章制度及岗位操作规程。

（二）生产经营单位要加强外包工程的管理，认真审查，确保将外包工程发包给具备安全生产条件或者相应资质的单位，要明确各自的安全生产管理职责

附：徐x青施工队“1·6”死亡事故调查组成员签名表

徐x青施工队“1·6”死亡事故调查组

2016年5月3日

徐x青施工队“1·6”死亡事故调查组成员签名表

姓　　名		工作单位及职务	签名
梁德安	组　长	西乡塘区安监局局长	
孙希宝	副组长	西乡塘区安监局副局长	
蒙超安		西乡塘区检察院反渎职侵权局局长	
卢英树		西乡塘区总工会常务副主席	
邓梅英		西乡塘区政府办副主任	
陈　源		市公安局西乡塘分局治安大队副大队长	
梁建华		西乡塘区监察局副局长	
杜　程		西乡塘区工信局副局长	
张宗生	成　员	西乡塘区安监局科员	
陈盛洪		西乡塘区安监局科员	
黄峰文		西乡塘区安监局工作人员	

谭　婧		西乡塘区安监局工作人员	
覃　育		西乡塘区安监局工作人员	