内蒙古亚凯达建筑安装有限公司“9•27”高处坠落事故调查报告

来源： 乌达区住建局（交通局） 发布日期：2023-12-28 10:59 浏览次数：12

A+

2023年9月27日下午2时30分左右，内蒙古君正化工有限责任公司300万吨焦化整合升级采样制样室项目施工中，发生一起高处坠落损失约710000元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，经区政府研究决定，于2023年9月27日组长、区住房和城乡建设局局长王荣韬、区应急管理局局长杨兵担任副组长，区住房和城乡建设局、区应急管理局、[illegible]理综合执心、区总工会相关负责人为成员的内蒙古亚凯达建筑安装有限公司“9·27”高处坠落事故调查组，同时聘请相关专家参[illegible]。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查[illegible]阅资料、生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见及事故防范措施和整改建议。现[illegible]报告如下

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

9月27日上午项目经理韩继鹏安排抹灰班壮工王全发（受害者）下午上班时将采样制样室四层脚手架上部安装的用[illegible]轮拆除和妻子李俊梅来工地上班，独自一人上到采样制样室四层内侧单排脚手架操作层上，翻越脚手架护身栏杆准备拆除安装[illegible]滑轮，因架外侧坠落至地面。

（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后，乌达区委、区政府高度重视，副区长赵海波及区住建局、区应急局、乌达产业园综合服务中心、区公[illegible]相关部门援和事故调查处置工作。要求事故发生单位全力以赴做好人员救治、现场管控工作，同时依法责令内蒙古君正化工有限[illegible]300万吨事故标段全面停工整改。

二、基本情况

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司于2022年2月9日下发了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于明确新项目基建指挥部组源发〔2022〕17号，设置了焦化项目部，任命了相关负责人。

三、事故原因、事故认定及事故性质

（一）事故原因

王全发（受害者）独自一人上到采样制样室四层内侧单排脚手架操作层上，翻越脚手架护身栏杆准备拆除安装在上边的滑轮，因未系侧坠落至地面。

（二）事故认定

事故直接原因。王全发（受害者）安全意识不强，自我保护能力差，没有意识到翻越脚手架护身栏杆悬空作业存在的重大安全隐患。

王全发（受害者）翻越脚手架护身栏杆悬空拆除滑轮作业时，没有按照安全防护用品使用规定将安全带悬挂在可靠挂点上，从而不慎的发生。

施工企业内蒙古亚凯达建筑安装有限责任公司违规在脚手架上安装滑轮用于起吊抹灰砂浆，违反了《施工脚手架通用规范》（GB55[illegible]脚手架上悬挂起重设备。

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

事故的间接原因。一是内蒙古亚凯达建筑安装有限责任公司安全教育不到位。对施工现场安全检查不认真、不深入。二是建设单位内项目施工安全管理工作存在不足。

（三）事故性质

经事故调查组认定，内蒙古亚凯达建筑安装有限公司“9·27”高处坠落事故，是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

内蒙古亚凯达建筑安装有限责任公司工人王全发，安全意识差，自我保护意识不强，对该起事故负直接责任，鉴于王全发个人在该任。

内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目副总经理黄辛华，负责施工现场全面工作，未认真履行主要负责人安全生产职责，对项目履行督促项目部建立健全并落实安全生产规章制度，对此次事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规合执法局对其处以上一年收入（117600元）40%罚款的行政处罚，共计47040元。

内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目部安全组负责人张青山，负责施工现场安全工作，未认真履行负责人安全生产职责，对项目履效督促项目部建立健全并落实安全生产规章制度，对此次事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议对其处以上一年收入（91200元）30%罚款的行政处罚，共计27360元。

内蒙古亚凯达建筑安装有限责任公司项目负责人韩继朋，负责项目部全面工作，未认真履行主要负责人安全生产职目履行安促项目部建立健全并落实安全生产规章制度，对此次事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九一项规定执法局对其处以上一年收入（69000元）40%罚款的行政处罚，共计27600元。

内蒙古亚凯达建筑安装有限责任公司项目安全员雷鹏，负责施工现场安全工作，履行专职安全生产管理工作职责不作业现场纠正作业人员的违章行为。对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由管理统（50000元）30%罚款的行政处罚，共计15000元。

内蒙古达华工程管理服务有限公司总监理工程师贺卫成，负责该项目全面监理工作，未有效履行安全监理职责，对的安全隐事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由乌达区城市管理综合执法以上一年政处罚，共计22273元。

内蒙古达华工程管理服务有限公司安全监理李强，负责该项目安全监理工作，未有效履行安全监理职责，督促检查全生产责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对其处以上一年收入30%罚

内蒙古亚凯达建筑安装有限责任公司未有效落实安全生产主体责任，施工项目部管理混乱。施工现场没有建立安全生产规章制度，现安全教育培训不到位，施工现场安全措施落实不到位，对此次事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》，第一百一十四条城市管理综合执法局对该企业给予450000元罚款的行政处罚。

内蒙古达华工程管理服务有限公司未认真履行安全监理职责，安全监理工作流于形式，现场施工监管失控，对此次事故负有重要责任生产法》，第一百一十四条第一项之规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对该企业给予450000元罚款的行政处罚。

内蒙古君正化工有限责任公司作为建设单位，虽然与相关单位签订了安全管理协议，也开展了隐患排查和安全生产教育培训，但施工理规定进行作业，发生了安全生产事故，说明建设单位安全管理工作仍存在部分问题，对此次事故负有一定责任。依据《安全生产违法行监总局第15号令）第四十五条第一项之规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对该企业给予警告的行政处罚。

五、事故防范及整改措施建议

为认真吸取这起事故的深刻教训，杜绝类似事故的发生，针对事故暴露出的问题，提出如下整改建议：

（一）强化“红线”意识，进一步强化建筑施工安全工作

各单位各部门要牢固树立安全发展理念，坚持安全发展，始终把人民群众生命安全放在第一位。正确处理好安全生产与经济发展的关牺牲安全为代价”这条红线。充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹大意和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。建设、关法律法规和标准要求，设置安全生产管理机构，配足专职安全管理人员，建立健全安全生产责任制，完善施工现场作业安全管理规章制工单位在施工过程中加强过程管理和检查。

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

（二）强化“底线”意识，全面落实企业安全生产主体责任

施工企业要进一步强化法律意识，认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，将安全生产责任落实到岗位，落实到人培训到位、基础管理到位，自觉规范建筑施工安全生产行为，严守法律底线，确保安全生产。建设单位要切实增强安全生产责任意识，自秩序，督促施工、工程监理等单位落实安全责任，加强施工现场安全管理，按规定配备足够的安全管理人员，严格现场安全施工。监理单责，安全监理工作不能流于形式。

（三）全面落实安全风险分级管控制度、强化施工现场隐患排查治理

施工企业要制定科学的风险辨识程序和方法，结合工程的特点，全方位辨识施工工艺、设备设施、现场环境、人员行为和管理体系等定安全风险类别。要根据风险评估的结果，从组织、制度、技术、应急等方面，对安全风险分级、分层、分类、分专业进行有效管控，逐业岗位的管控责任，尤其要加强对存有重大危险源的施工环节和部位的重点管控，在施工期间要执行领导现场带班管理制度。要健全完善明确、细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，特别是对重点环节和部位定期不定期地进行排查。

内蒙古亚凯达建筑安装有限公司“9·27”

高处坠落事故调查组（代章）

2023年12月28日

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭