贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙 一体化保护和修复工程“5•21”一般高处坠落事故调查报告

2023年5月21日9时40分许，贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙一体化保护和修复工程清理杂草及树枝作业时（五德镇石阳村）发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国 安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等 相关规定，经 石阡县人民 政府批准， 5 月 22 日成立了 以县委常委 、 县人民政府常务副县长为组长 ，县委常委、 县政府其他班子成员 为副组长 ，县应急管理局 、 县 公安局、 县自然资源局、 县司法局、 县 总工会和 五德镇人民政府 等 部门主要负责人组成的领导小组。同时，下设现场处置组、事故调查组、信访维稳组、善后处理组、后勤保障组、网络舆情监管组 6个工作组。事故调查组由石阡县应急管理局牵头，县公安局、县总工会等单位 组成， 并 邀请 县纪委监委全程 参与事故调查工作。

事故调查组按照 “四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故的原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

发布时间: 2026-04-10 10:14 来源：石阡县应急管理局 字体:[]

经 事故 调查 组 认定， 贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙一体化保护和修复工程“5·21”一般高处坠落事故 是一起 生产安全 责任事故。

一、事故单位基本情况

贵州伟源建筑劳务公司 。 成立于 2020年4月26日； 类型：有限责任公司（自然人独资）； 法定代表人：张 X；统一社会信用代码：91520623MAAJXXXXX；住所：贵州省铜仁市石阡县泉都街道大关社区大关酒厂安置规划区XXXX；经营范围：公路工程施工、市政工程施工、建筑工程施工、园林施工、机械旋挖施工、节能环保工程施工、水利水电工程施工、土石方工程施工、土木工程及装饰装修工程施工、防水工程施工、消防工程施工、铝合金门承包及水电安装， 建筑劳务分包；管业期限：长期。

二、 事故发生经过、 应急 救援 、事故现场 及 善后处置 情况

（一） 事故发生经过 。

2023年5月21日早上，石阡县山水林田草沙一体化保护和修复工程项目部施工作业人员杨XX、文X、文XX在五德镇石场村清除边坡杂草及挂网，9时40分左右在无任何安全措施保护清理杂草及树枝的杨XX失足从坡面掉落到公路边，随后文X、文XX拨打120、110报警救援电话。五德镇120救护车赶到后将杨XX送至石阡县中医院进行抢救无效死亡，随后将死者尸体运往殡仪馆。

（二）应急救援情况 。

事故发生后， 文 X把网拉到边坡上方时，突然听到有声音响， 就朝 杨 XX清理杂草和树枝的方向望过去 ，看到杨 XX从坡面掉下去了，赶紧呼喊文XX，文XX听到喊声后就赶紧跑到杨XX掉下去的地方，看到杨XX倒在地上，立即将他头部用手扶了起来，随后文X和赵X赶到事故地点一起帮助文XX扶躺在地上的杨XX，文XX就拨打120医疗救援电话。 10时10分 ，五德镇卫生院医护人员到达现场把杨 XX转至石阡县中医院进行抢救，经抢救无效死亡。

县应急管理局接到事故报告后，立即组织相关人员赶赴现场了解事故发生的经过及原因，并向县人民政府报告。县 人民政府接到事故报告 后高度重视 ，立即组织 县公安局、五德镇人民政府等单位赶赴事 故现场 。

（三）事故现场情况 。

经现场勘查，事故发生在 203省道公路边（五德镇石阳村大窝荡组），坡面垂直高度18.6米，清理杂草和树枝的作业场所在顶端。

（四）善后处置情况 。

在五德镇人民政府按照《工伤保险条例》等相关法律、法规的调解下，贵州伟源建筑劳务公司 于 2023年5月26日与死者家属达成一致意见，签订了赔偿协议，并支付了赔偿金共计 XXXX 万元人民币，事故善后工作得到妥善处理，目前死者家属情绪稳定， 5月26日死者杨XX 遗体在石阡县殡仪馆火化。

三、 事故 伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死亡人员 ：

杨 XX，男，汉族，1975年10月12日出生，身份证号： 532128197510120XXXX ，家庭住址： 云南省昭通市镇雄县花山乡大火地村民委员会 XX村民小组X号 ，系 贵州伟源建筑劳务公司山水林田项目边坡挂网班组工人 。

（二）直接经济损失 ： 依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（ GB6721-1986）进行计算，直接经济损失约130万元。

四、 事故 发生的直接原因

违规操作，冒险作业。 杨文富在高达 18.6m的坡面顶端不系安全绳清理杂草和树枝作业， 导致失足掉落在公路边。违反了 《中华人民共和国安全生产法》 ① 。

① 《中华人民共和国安全生产法》 第五十七条从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

五、企业存在的主要问题

（一）现场安全管理不到位。 2023年5月21日，贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙一体化保护和修复工程项目部安全员不履行工作职责，没有到现场开展安全隐患排查，致使作业现场安全防范措施（高处作业时必须系好安全绳）落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产 法 》第二十五条第五项、第六项之规定。 ②

（二）安全教育培训不到位。 经调查取证，贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙一体化保护和修复工程项目部未严格按照《中华人民共和国安全生产 法 》等法律、法规的有关规定开展安全教育培训工作，致使从业人员思想麻痹，对安全操作规程不熟悉，违规操作，违法了《中华人民共和国安全生产 法 》 ③ 。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二 十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

六、相关部门与属地党委政府履职情况

（一）相关部门履职情况。

石阡县城投公司。 一是 在县委、县政府的坚强领导 下开展了安全生产管理工作； 二是 认真贯彻了省、市、县安全生产会议和文件精神； 三是 要求承包项目的企业建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，并督促、检查了承包单位的安全生产工作； 四是 积极参与善后处置相关事宜。

（二）地方党委政府履职情况。

五德镇人民政府。 一是 认真贯彻传达省、市、县安全生产工作会议和文件精神， 二是 严格落实党政领导 “一岗双责”； 三是 严格执行安全生产例会制度，每月定期召开专门安全生产例会，党政主要领导亲自研究部署安全生产工作。 四是 街道应急办强化安全生产监督检查，高度重视安全生产隐患排查，按照 2023年安全生产监督检查工作计划要求，对下去辖区烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工等行业领域开展了安全生产检查工作。接到事故报告后，主要领导立即组织派出、应急、卫生等站所有关人员赶赴事故现场全力抢救伤员；成立工作领导小组协助处置善后相关事宜，同时做好舆情和社会稳控等相关工作。

七、对事故相关责任人和有关责任单位的处理建议

（一）建议对企业责任追究的人员。

罗 XX（贵州省武陵山区<石阡县>山水林田草沙一体化保护和修复工程项目部安全员）：2023年5月21日,贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙一体化保护和修复工程项目部安全员罗XX从早上7时30分许直到事故发生时都没有到作业现场开展过安全隐患排查，致使作业现场操作规程不按照相关法律、法规要求佩戴好安全防护用品的行为没有得到有效的落实，对事故的发生负有间接责任。建议由贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙一体化保护和修复工程项目部安全员按照相关规定予以处理。

（二）对有关单位的处理建议。

1.贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙一体化保护和修复工程项目部安全员未按照《中华人民共和国安全生产 法 》等法律、法规的有关规定履行安全生产管理职责， 一是 现场安全管理不到位； 二是 安全教育培训不到位； 三是 现场安全隐患排查不到位。建议由石阡县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产 法 》第一百一十四条第一项之规定予以处罚 ④ 。

2.石阡县城投公司。2023年在日常安全生产工作中，认真履行了工作职责，建议不予追究。

3.五德镇人民政府。2023年在日常安全生产工作中，认真履行属地安全生产管理工作职责，建议不予追究。

八、事故防范和整改措施

（一）进一步加强现场安全监督管理。 贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙一体化保护和修复工程项目部要严格按

---

④《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

照《中华人民共和国安全生产 法 》等法律、法规和厂各项安全生产管理制度及相关要求，认真 落实安全生产主体责任制， 督促现场作业安全员认真履行工作职责，增强对各作业现场管理力度和提高现场管理技能，坚决杜绝违规操作等违法违规行为，避免类似事故再次发生。

（二）扎实开展安全教育培训工作。 贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙一体化保护和修复工程项目部要严格按照《中华人民共和国安全生产法 》等相关法律、法规以及国家标准或行业标准等规定，认真制定安全生产教育培训计划，严格按照《生产经营单位安全培训规定》开展三级安全教育培训工作，如实记录安全生产教育培训的时间、内容、参加人员及考核等情况，特别要加强安全操作规程培训，让作业人员全面熟练掌握操作规程，有效落实安全防护措施，进一步提升安全生产。

主办单位：石阡县人民政府办公室

承办单位：石阡县政府电子政务信息中心 联系电话:0856-7628103（仅受理网站建设维护相关事宜）

技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司 投稿邮箱：sqxxxzx@163.com 网站标识码：5206230003

ICP备案编号：黔ICP备17007818号 贵公网安备： 52062302000106号