索引号：	y129983-0403-2026-0002	**主题分类：**	综合政务
发布机构：	新建区应急管理局	**生成日期：**	2025-01-27
文件编号：		**有效性：**	有效
公开范围：	面向全社会	**公开方式：**	主动公开

江西应用科技学校商铺“8·25”一般触电事故调查报告

浏览量：7

江西应用科技学校商铺“8·25”一般触电事故 调查报告

新建区政府事故调查专班

2024 年 12 月 24 日

2024年8月25日上午11点许，位于江西应用科技学院南 门商铺2– 10 店面在装修的过程中，一名工人从架子上触电摔 下，经120抢救无效死亡。

事故发生后，区政府高度重视，依据《中华人民共和国安 全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院 令第493号)等有关法律法规，区政府成立了由区政府办、区 应急管理局、区公安分局、区住房和城乡建设局、区纪委驻交 通运输局纪检组、区总工会、区供电公司、石埠镇人民政府等 单位派员组成的江西应用科技学校商铺“8·25”一般触电事故 调查专班(以下简称“事故调查专班”)。

事故调查专班按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科 学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责 任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范 整改措施。

经调查认定，江西应用科技学校商铺“8 ·25”一般触电事 故是一起因作业人员违规操作造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一)事故发生单位及相关单位、人员概况

1.事故项目店铺产权单位

江西应用科技学院，位于南昌市新建区联福大道001号， 统一社会信用代码：52360000736385708N, 注册资本：2000万

元整，成立时间：2002月9月20日，法定代表人：黄玉林。 经营范围：国家统招本科、普通高职。

2.事故项目物业管理单位

南昌昂越物业管理有限公司(以下简称昂越物业),位于 江西省南昌市新建区联富大道001号中苑49栋，统一社会信用 代码：91360122MA39A5AR3U, 注册资本：5000万人民币，成立 时间：2020年08月21日，类型：有限责任公司(自然人独资), 法定代表人：李劲，经营范围：许可项目：建设工程施工，林 木种子生产经营，餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和 许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：物 业管理，住宅水电安装维护服务，专业保洁、清洗、消毒服务， 市场营销策划，企业形象策划，信息咨询服务(不含许可类信 息咨询服务),人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣 服务),市场调查(不含涉外调查),劳务服务(不含劳务派 遣),会议及展览服务，专业设计服务，普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目),婚庆礼仪服务，翻 译服务，摄影扩印服务，电影摄制服务，城市绿化管理，机动 车修理和维护，广告制作，广告发布，广告设计、代理，技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广， 餐饮管理，电热食品加工设备销售，商业、饮食、服务专用设 备销售，家用电器销售，厨具卫具及日用杂品批发，停车场服

务，体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，体育用品设 备出租，国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动)

2023年7月1日，昂越物业与江西应用科技学院签订事发 项目的《商业街承包经营协议》,承包费用：160万元。

3.事故项目商铺运营单位

江西合逸海餐饮服务有限公司(以下简称合逸海公司), 位于江西省南昌市红谷滩区凤凰北大道689号商城凤凰印象小区集中商业7#楼304室，统一社会信用代码：91360106MAC9FEEB6P, 注册资本：200万元，成立时间：2023 年2月21日，有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人： 黄毅。经营范围：许可项目：餐饮服务，食品销售，出版物零 售，出版物批发，酒类经营(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和 许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：餐 饮管理，外卖递送服务，单位后勤管理服务，园区管理服务， 专业保洁、清洗、消毒服务，业务培训(不含教育培训、职业 技能培训等需取得许可的培训),日用电器修理，物业管理， 企业管理，食用农产品零售，厨具卫具及日用杂品零售，礼品 花卉销售，食品销售(仅销售预包装食品),玩具、动漫及游 艺用品销售，商业综合体管理服务，酒店管理，停车场服务， 广告制作，广告发布，广告设计、代理，会议及展览服务，日

用百货销售，3D 打印服务，打字复印，办公服务，组织文化艺 术交流活动，市场营销策划，非居住房地产租赁，住房租赁， 互联网销售(除销售需要许可的商品),品牌管理，数字内容 制作服务(不含出版发行)(除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动)

合逸海公司与江西应用昂越物业签订相关项目合同。

4.事故项目商铺铺主

刘欣欣，性别：男，年龄：38岁，身份证号码：42900119860404****, 住址：湖北省随县唐县镇干河沟村一组。

2024年8月20日，刘欣欣与合逸海公司签订商铺施工安 全协议。

(二)事故相关人员及单位安全管理情况

1.商铺铺主：刘欣欣

未与施工工人签订劳动合同，未对安全生产所必需的宣传 教育培训资金进行投入。

2.商铺运营单位：合逸海公司

制定了安全施工管理制度，明确了施工单位责任、安全培 训、安全技术交底、施工人员安全保障等管理要求，开展了安 全巡察。但未组织商铺进行安全教育培训；未组织召开安全生 产会

议；隐患排查表不规范，检查流于形式，没有整改后的记 录；未制定生产安全事故应急救援预案；现场安全管理人员数量 不足，只有一名人员在项目现场负责。

3.物业管理单位：昂越物业

相关管理人员在岗履职，每日开展了安全隐患巡察工作。 但未建立安全生产责任制和安全生产相关规章制度；未组织召 开安全生产会议，未定期督促装修施工相关单位及人员严格现 场管理；安全隐患排查流于形式，没有落到实处。

4.店铺产权单位：江西应用科技学院

成立了安全管理机构，明确了安全管理职责；制定了安全 生产事故隐患排查治理制度、安全生产会议制度等安全生产相关制度；定期召开了会议部署项目施工安全生产工作；开展了 安全隐患巡察工作。但对项目施工相关单位履职监管不严；安 全隐患整改工作落实不到位。

(三)事故发生经过

2024年8月25日上午10点50分钟左右，电焊工熊强、 小工熊伍福和小工黄福平三人在江西应用科技学院实训中心7 号店面内施工作业。黄福平(死者)站在赵一鸣零食店铺里面 的钢架隔楼上协助熊强做焊接，当时焊机上的地线连接在钢架 柱脚上，即电焊设备没有断电。黄福平准备从钢架隔楼上下去 的时候，把焊钳悬挂在钢架梁上，于是他从钢架隔楼孔洞爬下 去，当时由于天气比较热，身上全部湿透，在爬下去的时候由 于黄福平不小心身体碰到了焊条，黄福平叫了一声有电，在店 内的熊伍福听到叫声后就立即关掉电源，电源一关黄福平就从 钢架上掉下来了。

(四)事故现场情况

1. 事故发生地位于南昌市新建区联福大道001号江西应用

科技学院南门赵一鸣零食商铺；

应料烤绣中心口

商息新建 左角立馆

点福地

蓝猫电竞酒店

①来六台球

O 绿应电动车4

科双幅螺 Q

高心大方房

江西市用邦技学院 经酬实湘中

光辉续烤

五 头

面增购

城骑驾校

1.西应用科技学院南门赵一鸣零食

地面全为砖和砂浆块，地面到处摆放电焊机及电缆线；









2.现场概况图

3.店面内钢架隔楼龙骨基本完成，钢架龙骨下面有移动脚 手架(供作业人员上下钢架隔楼用)。





3.脚手架图

(五)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。 事故造成1人死亡，死者黄福平，男， 44岁，身份证号码：362502198007l3****,江西抚州人，事故 项目小工。

2.直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计 标准》 (GB6721-1986) 等标准和规定统计，核定事故造成直接 经济损失125.8万元(主要为死亡赔偿金、供养亲属抚恤金、 丧葬费、医疗费等费用)。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

事故发生后，10时55分许，电焊工熊强电话告知刘欣欣。

11时许，刘欣欣将事故情况通知合逸海公司项目经理方衡。11 时8分，方衡告知昂越物业法人李劲。

8月25日12时10分许，区应急管理局接到事故信息，并 立即前往事故现场。14时许，区应急管理局、区住建局、石埠 镇政府、石埠派出所已到达现场。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后，事故相关单位按照应急救援预案启动事故应 急救援，采取有效措施组织施救，控制事态发展，防止事故扩 大，减少人员伤亡和财产损失，同时妥善保护事故现场及相关 证据 。

区应急管理局、区住建局、石埠镇政府、石埠派出所等单 位有关负责人员接到报警后立即赶赴事故现场，并立即采取应 急处置措施，一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场， 对事故现场等进行封控；二是要求项目立即停工整改，防止类 似事故再次发生；三是迅速成立事故调查小组对事故开展调查 工 作 。

(三)医疗救治和善后情况

11时许，江西应用科技学院组织现场人员给采取急救措施。 11点10时许，120急救车到达现场，并立即抢救伤员，120急 救人员抢救了十几分钟后，宣布黄福平抢救无效死亡。事故发 生后江西应用科技学院要求立即停工，安排涉事单位联系死者 家属，积极善后。

(四)事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程调查分析，调查专班认为：

1.事故单位方面。经评估认为事故相关单位能够积极组织 现场人员进行施救，同时迅速下令停工，积极组织开展对死者 家属的安抚和赔付等善后工作。

2.政府、部门方面。经评估认为区应急管理局、区住建局、 石埠镇政府、石埠派出所等部门应急值守到位，应急响应迅速， 信息报送及时，能够迅速进行现场警戒，保护现场，防止无关 人员误入，责令该事故工地暂时停止施工作业。实现了无衍生 二次事故，无群体事件发生，现场处置得当。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

黄福平(死者)违规操作，将未断电的焊钳悬挂在钢架梁 上，导致自身触电，是造成事故的主要原因。

(二)间接原因分析

电焊工熊强没有起到保护共同作业人员安全的责任，未及 时关闭电焊设备电源，是造成事故的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.刘欣欣， 未与施工工人签订劳动合同，未对安全生产所 必需的宣传教育培训资金进行投入。

2.合逸海公司，未落实安全教育培训、安全生产会议工作； 隐患检查流于形式，未落实隐患整改；未制定生产安全事故应急

救援预案；现场安全管理人员数量不足，只有一名人员在项目 现场负责。

3.物业管理单位：昂越物业

未定期督促装修施工相关单位及人员严格现场管理，安全 隐患排查流于形式，未落实隐患整改。

4.店铺产权单位：江西应用科技学院

对项目施工相关单位履职监管不严，安全隐患整改工作落 实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

黄福平，将未断电的焊钳悬挂在钢架梁上，导致自身触电。 鉴于其在事故中已死亡，建议免于追究其责任。

(二)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.刘欣欣， 商铺铺主。安全生产所必需的宣传教育培训资 金投入不足，致使施工工人不具备安全意识，对事故发生负有 主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二 十三条第一款的规定建议由南昌市新建区应急管理局依法对 其进行行政处罚。

2.黄毅，合逸海公司法人，负责合逸海公司整体运营。未 组织立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金 投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需 的资金投入不足导致的后果承担责任。

标准化建设；未组织实施本单位安全生产教育和培训计划；未 督促及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的 生产安全事故应急救援预案，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、 第五项、第六项(2之规定。建议由新建区应急管理局依法对其 进行行政处罚。

3.方衡，合逸海公司项目经理，负责事故项目的施工现场 管理。未开展事故项目的安全生产教育和培训；未及时消除生 产安全事故隐患；未及时制止和纠正工人违反操作规程的行为； 未制定事故项目的生产安全事故应急救援预案，对事故的发生 负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 第二项、第四项、第六项、第七项之规定[3]。建议由新建区应 急管理局依法对其进行行政处罚。

4.李劲 ，昂越物业法人，负责昂越物业整体运营。在该事 故中，未定期督促装修施工相关单位及人员严格现场管理，安 全隐患排查流于形式，未落实隐患整改，对事故发生负有责任。 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第七项之规 定4。建议由新建区应急管理局依法对其进行行政处罚。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职 责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(三)组织制定并实施本单 位安全生产教育和培训计划；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、 检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救 援预案。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行 下列职责：(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(四)组织或 者参与本单位应急救援演练；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；(七)督促落 实本单位安全生产整改措施。

[4] 同[3]

5.曾子熊，昂越物业综合办公室科员，负责事故项目日常 安全管理工作。在该事故中，未及时制止和纠正工人违反操作 规程的行为，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国 安全生

产法》第二十五条第六项5之规定。建议由新建区应急 管理局依法对其进行行政处罚。

6.李家刚， 江西应用科技学院后勤服务中心副处长，对项 目施工相关单位履职监管不严，安全隐患整改工作落实不到位， 对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条第七项6之规定。建议由新建区应急管理局依法对 其进行行政处罚。

7.合逸海公司，未落实安全教育培训、安全生产会议工作； 隐患检查流于形式，未落实隐患整改；未制定生产安全事故应急 救援预案；现场安全管理人员数量不足。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第 四十六条7[3]之规定。建议由新建区应急管理局依法对该企业进 行处罚。

8.昂越物业，未定期督促装修施工相关单位及人员严格现 场管理，安全隐患排查流于形式，未落实隐患整改，对事故发 生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九

[5] 同[3]

[6] 同[3]

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全 生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故 应急措施。

《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营 特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告 本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

条第二款[8]之规定。建议由新建区应急管理局依法对该企业进 行处罚。

9.江西应用科技学院，对项目施工相关单位履职监管不严， 安全隐患整改工作落实不到位。违反了《中华人民共和国安全 生产法》第四十九条第二款[9]之规定。建议由新建区应急管理 局依法对该企业进行处罚。

六、事故主要教训

(一)个人经营装修人员，未严格落实主体责任制，现场 装修施工人员素质较低，安全意识较差。对现场施工安全环境、 施工安全防护落实不到位，对安全教育未落到实处，隐患排查 流于形式。

(二)事故充分暴露了运营公司对小型经营场所装修的安 全生产管理责任不明的安全生产隐患，此类经营场所生产安全 制度，装修前审核装修单位资质，督促装修施工人员安全隐患 排查等一系列安全生产监管职责均不能得到落实。

(三)学校及物业管理部门管理安全生产红线意识不强， 未充分认识到装修领域的高风险性，虽然开展了安全生产相关 工作，但仍然存在麻痹意识和侥幸意识，在督促装修单位在施 工过程中加强过程管理和监督检查，监督作业队伍严格按照法 规标准施工上还存在缺陷。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单 位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产 管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全 问题的，应当及时督促整改.

[9] 同[8]。

七、事故整改和防范措施

（一）合逸海公司

一是要开展全员安全警示大会，做到一次事故、警示全员， 充分吸取本次事故的教训，举一反三提高安全生产管理。二是 要开展施工项目、施工现场安全大检查，全面排查施工现场各 类安全隐患，重点动火作业、用电作业、脚手架上施工等重点 领域的安全隐患。三是要全面、细致地对施工现场安全管理情 况进行检查，及时发现、制止和处理违规违章作业行为，必须 树牢“隐患就是事故”理念，穷尽一切办法将隐患消灭在萌芽状 态。

(二) 昂越物业

一是严格按照国家标准规范审核各类专项施工方案，重点 关注施工方案中安全措施的有效性和可实现性。二是及时安排 安全员对安全教育进行现场见证监督，确保安全教育不图形式、 不走过场。三是要强化安全生产检查力度，对已排查出的安全 隐患及违章作业不仅要立刻督促整改、制止违章作业，也要落 实整改效果，做到发现一单，整改一处，教育一片。

(三)江西应用科技学院

一是要进一步全面履行产权单位的安全监管职责，监督项 目内物业、运营、施工单位等单位依法履行各自的安全生产管 理职责，尤其把建设施工过程中的安全问题作为重点关注的问 题。二是要提高组织开展项目安全检查的质量，及时排查并消

除施工现场各类安全隐患，提高全体人员安全意识，警惕松懈 心理，防范和杜绝类似事故的再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

