辽阳市宏伟区大卫装饰设计中心“3.20”一般坠落事故调查报告

时间发布：2023-05-18 09:10
阅读次数:
579
次
信息来源：白塔区

2023年3月20日上午9时45分左右，辽阳市宏伟区大卫装饰设计中心（以下简称大卫装饰）在鸿飞襄聚小区5号楼一楼西侧装修施工中，发生一起一般坠落事故，造成一人死亡，死者：赵贵存；男；61岁；辽阳辽化人。赵贵存在砸墙破楼板工程结束后，清理残渣时，不慎从一层楼梯预留口处坠落到负二层，当场死亡，坠落高度10米左右，直接经济损失80万元左右。

接到事故报告后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，受区政府委托，3月20日，白塔区应急管理局会同区纪委监委、区总工会、区公安分局、区住建局、区文圣街道办事处成立了事故调查组，并聘请有关专家参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议和事故防范措施。现将事故情况报告如下：

一、企业基本情况:

大卫装饰：投资人：陈大为；市场主体类型：个体工商户；注册地址：宏伟区健康路荣华园8号楼南5号；经营范围：室内装修设计。

二、事故发生经过及事故应急救援情况：

鸿飞襄聚小区5号楼一楼西侧住宅需拆改装修，所有拆改装修工作由大卫装饰承揽，并与房主签订装修协议，该住宅共由一层、地下负一层和负二层三部分组成，因房屋装修

前需改造楼梯口位置，于是将原有楼梯预留口进行移位，重新开凿新楼梯预留口。此项工作由大卫装饰负责人陈大为找到之前有过合作的干零活力工人员刘国君、喻忠实、邵继国、赵贵存（死者）四人完成，并对现场进行施工交底。在发生事故前，楼梯预留口已该改造完毕，原预留口暂未进行任何处理，仍保留初始状态。2023年3月20日上午，喻忠实、邵继国、赵贵存（死者）三人在工程结束后运送装修残渣时，赵贵存一人到该住宅一层进行最后清扫工作，喻忠实、邵继国二人在负二层继续清理残渣，此时，赵贵存突然从一层原楼梯预留口处直接坠落至负二层，并砸到喻忠实身上后倒地，喻忠实、邵继国二人急忙查看情况，发现赵贵存受伤严重，基本已无生命体征，同时第一时间打电话给刘国君，刘国君立即拨打了120并向出事现场赶去。120到达后宣布赵贵存死亡后，刘国君拨打了110。公安部门、应急部门、大卫装饰、死者家属对赵贵存因坠落死亡无异议。

三、事故原因：

（一）直接原因

死者赵贵存，安全防范意识淡薄，在施工结束后清扫地面时放松安全要求，未能准确判断原预留楼梯口可能存在坠落风险，未采取有效的安全防护措施，导致事故发生。

（二）间接原因

1、大卫装饰做为该房屋装修拆改的承揽方，未做好现场施工存在安全隐患的评估、预判。虽口头叮嘱施工人员注意安全和佩戴相关安全防护用具，但施工过程中没有安排或明确现场施工安全负责人。

2、大卫装饰陈大为做为个体投资人未进行安全投入，未对临时用工人员进行必要的安全生产培训，在整个施工过程中，未全程在现场监督，帮助用工人员解决并排除安全隐患。

四、事故性质：

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故有关责任人员的处理建议：

大卫装饰作为个体经营单位，对长期合作的干零工人员，未对工人进行安全生产培训，未对现场进行安全评估，未能及时发现安全隐患，对现场施工情况检查监督不到位，导致发生事故，陈大为作为大卫装饰个人经营投资人，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款之规定，建议处三万元罚款的行政处罚。

六、有关责任单位

基于鸿飞襄聚物业公司与入户业主签订禁止破坏房屋承重结构承诺书，建议区住建部门对鸿飞襄聚物业公司是否有监管责任，并就确认的监管责任进行处理。

七、事故防范和整改措施

1.大卫装饰未履行安全生产职责，未对用工人员进行安全生产培训和业务指导，未保证安全生产所必需的资金投入使用，下步要定期做好安全培训，加大安全生产经费投入使用，在施工过程中要加大安全生产检查，及时发现并解决问题。

2.大卫装饰应加强落实本单位安全生产制度，对临时用工人员要做到持证上岗，没有相关作业证和作业资质的，禁止使用。

3.大卫装饰应明确自家公司承担的装修和设计职能，对不属于本公司业务范围内的工作坚决不参与。要第一时间与用工人员签订合同或安全协议，明确好安全职能后方可施工。对法律、法规规定的不允许的施工情况坚决不施工，避免违法、违规行为发生。

4.鸿飞襄聚物业应时刻履行物业职能，对装修中的存在的违法、违规行为要及时发现、及时制止，避免巡查、检查走过场，应付了事。对处理解决不了的事要及时上报政府相关监管部门，坚决不能视而不见。

5.各政府监管部门要时刻履行职能，坚决打击违法、违规的安全生产行为，加强责任心，责任感，主动排查问题、解决问题。切实把工作做到实处，加强部门联动，把问题、隐患第一时间解决掉，尽量杜绝不必要的伤亡事故发生。

大卫装饰设计中心“3.20”一般

坠落事故调查小组

2023年5月17日