桂平市宏信船舶修造有限公司（糖厂厂区）“11•18”跌落事故调查报告

2024-04-10 16:30　来源：桂平市应急管理局

2023年11月18日16时许，在桂平市宏信船舶修造有限公司(糖厂厂区）中25号船台，杨某勋从在建船楼梯跌落至地面受伤，经送医抢救无效死

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《桂平市人民政府关于成立宏信船舶修造有限公司(糖厂厂区）“11·18”跌落事故调查组的批复》（浔政函[2023]290号）的规定和要求，市应急管理局依法牵头组局、总工会、工信和商务局、西山镇人民政府等单位成立了事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

据第一发现人黎某强讲述：2023年11月18日13时许，杨某勋、黎某强二人到桂平市宏信船舶修造有限公司糖厂厂区中25号船中间的桥楼某强负责安装工作，杨某勋负责焊工。16时许，杨某勋说头晕、头疼不舒服，要提早收工。黎某强就转身回去收拾东西，在收拾东西的过程中没有某勋具体干什么去了。待黎某强收拾完东西准备下楼梯时，看见杨某勋侧身躺在楼梯附近的地上（黎某强并没有听到有摔东西的声音），杨某勋戴安全帽，没有戴安全带，事发后人是清醒的。黎某强随后报告厂里管理人员。

（二）事故造成的人员伤亡情况

杨某勋，男，40岁，广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县八江镇平善村人，在事故中死亡。

（三）事故造成的直接经济损失

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失98万元。

二、事故发生的原因和事故性质

调查组根据现场勘察情况、询问相关人员、查阅存档资料、研究分析等，得出事故原因：

（一）事故发生的直接原因

杨某勋未穿戴好安全带从在建桥楼上通过楼梯往地上行走时跌落至地面。

（二）事故发生的间接原因

桂平市宏信船舶修造有限公司从业人员的安全意识淡薄，未彻底离开高空作业危险区域就提前解除安全防护措施；管理人员未及时止从业人员不按规定佩戴安全防护用品的行为，未及时发现和消除楼梯、桥楼等危险位置未设置警示标志或警示牌、楼梯口附近地面有板等杂物和管线乱搭乱挂等安全隐患。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，桂平市宏信船舶修造有限公司（糖厂厂区）“11·18”跌落事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

事故发生后，桂平市宏信船舶修造有限公司立即组织人员将杨某勋送至桂平市中医医院、桂平市人民医院抢救，桂平市人民医院于21点55分宣布抢救无效死亡。事后，桂平市宏信船舶修造有限公司将事故情况报告到公安、工信等部门。

四、事故单位相关情况

（一）事故发生单位基本情况

桂平市宏信船舶修造有限公司位于桂平市蒙圩镇流兰村，统一社会信用代码：91450881MA5LC31H4J（1-1），类型：有限责任公司（自然人股），法定代表人：黄某宏，成立日期：2017年09月01日，营业期限：2017年09月01日至2037年08月31，经营范围，一般项目：船舶销售；船舶制修理；金属材料销售；金属材料制造；水泥制品销售；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许项目）；木材加工；木材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

桂平市宏信船舶修造有限公司前身为桂平市广信船舶修造厂，成立于2009年，2018年资产重组，主要从事海洋工程船舶、各类商业客货船、等船舶建造、销售及钢结构船舶修理、改装等经营业务。

桂平市宏信船舶修造有限公司共设立三个厂区，分别位于寻旺乡西南村、桂平糖厂旧址、蒙圩镇流兰村，共计船台396个。

广西壮族自治区南宁船舶检验中心2023年6月30日印发的《关于2023年南宁辖区造船企业船舶生产条件核实情况的通知》明确“我中心已完乐兴船舶修造厂、广西港景造船有限公司、广西横县江东造船厂、横州市富民船舶修造厂、桂平市宏信船舶修造有限公司（罗村厂区、糖厂厂区）现场核实工作，认为上述公司基本符合现有船厂新船开工的生产条件，同意受理以上公司（造船厂）的新船开工申请。”。

涉事单位其他情况

事故发生在桂平市宏信船舶修造有限公司糖厂厂区中25号船台，船东王某，包工头黄某超，烧焊施工班长杨某勋。

桂平市宏信船舶修造有限公司（甲方）与王某（乙方）于2023年2月28日签订《船舶建造合同》，合同编号：HXC2023-B11。《船舶建造合同“甲方为乙方建造钢质船舶一艘”，“建造场地：桂平市宏信船舶修造有限公司糖厂厂区中25号船台”，甲方“提供建造本船舶所需充足的建造工协调施工配合关系。负责建造过程中对造船工人、建造质量、安全保护、综合管理监督和跟踪检查”。

桂平市宏信船舶修造有限公司（乙方）与王某坤（甲方，王某父亲）2023年2月28日就中25船台建造工程签订了《造船工程安全生产管理协议编号：2023-01。《造船工程安全生产管理协议》明确了工程概况、安全责任、安全投入和资金保障、安全设施和施工条件等十二条主要内容。

事发船台楼梯情况



事发船台楼梯位于右舷中部，顶端至地面垂直距离约7米，顶部和外侧设有高约0.8米的栏杆，楼梯口地面附近散落有少量铁管、钢板等，楼船体缆桩挂有两条管线沿楼梯内侧吊至地面。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

建议免予追究责任的人员

杨某勋安全意识淡薄，从桥楼通过楼梯往地面行走时未佩戴好安全带，对事故的发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.黄某彬，作为桂平市宏信船舶修造有限公司分管安全生产的副总经理，安全管理不到位，安全检查、巡查不到位，未能及时发现、制止员不按规定穿戴安全防护用品的不安全行为，未及时发现楼梯、桥楼等危险位置未设置警示标志或警示牌、楼梯口附近地面有铁管、钢板和管线乱搭乱挂等安全隐患，对事故的发生负管理责任。建议由应急管理局依法对其进行处罚。

2.钟某山，作为桂平市宏信船舶修造有限公司（糖厂厂区）的厂长，组织从业人员的安全教育和培训不到位，从业人员的安全意识淡薄，未开高空作业危险区域就提前解除安全防护措施；安全管理不到位、安全检查巡查不到位，未及时发现和消除楼梯、桥楼等危险位置未设志或警示牌、楼梯口附近地面有铁管、钢板等杂物和管线乱搭乱挂等安全隐患，对事故的发生负领导责任。建议由应急管理局依法对罚。

3.覃某林，作为桂平市宏信船舶修造有限公司（糖厂厂区）的副厂长，未能督促从业人员严格按照公司的有关规定做好安全防护措施；未现、制止从业人员不按规定佩戴安全防护用品；未及时发现楼梯、桥楼等危险位置未设置警示标志或警示牌、楼梯口附近地面有铁管、物和管线乱搭乱挂等安全隐患，对事故的发生负管理责任。建议由应急管理局依法对其进行处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

桂平市宏信船舶修造有限公司，对从业人员的安全教育和培训不到位，未能督促、落实从业人员严格按照公司的有关规定做好安施；安全管理不到位、安全检查巡查不到位，未能及时发现制止从业人员不按规定佩戴安全防护用品，未及时发现和消除楼梯、桥楼等未设置警示标志或警示牌、楼梯口附近地面有铁管、钢板等杂物和管线乱搭乱挂等安全隐患，对事故的发生负主体责任。建议由应急管对其进行处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，进一步强化修造船行业安全生产管理，提出如下建议：

桂平市宏信船舶修造有限公司要加强对从业人员的安全生产教育和培训，严格督促从业人员按照安全生产要求落实安全防范措施；要加强的安全生产检查、巡查，及时发现、制止消除安全生产隐患；提高从业人员安全生产意识，督促从业人员严格执行公司相关安全生产规章制度，营安全、人人懂安全、人人守安全的良好安全生产环境；提高全厂安全生产站位，确实认真开展一次全覆盖、全方位、不留死角的安全检查、排查，安全隐患问题，及时落实整改措施，消除安全生产隐患，做到防患于未然。同时，要认真吸取事故教训，举一反三，加强防范措施落实，防止类似事故发生，并于2024年5月前将整改材料交桂平市工信和商务局、应急管理局。

西山镇人民政府、市工信和商务局要按照属地原则、“三管三必须”要求，落实安全生产一岗双责规定，加强指导、督促当地修造好生产安全隐患排查治理，落实事故防范措施，及时消除生产安全隐患，防范类似生产安全事故再次发生。

党政机关

网站地图 联系我们

主办：桂平市人民政府办公室

桂公网安备45088102000063号 桂ICP备11004552号 网站标识码：4508810001