温州XX光伏科技有限公司“3·15”一般高处坠落事故调查报告

发布日期： 2026- 04- 13 09：39 浏览次数： 722 来源：市应急管理局 字体：[大 中 小]

2025年3月15日14时20分许，位于乐清市智仁乡**村的温州XX光伏科技有限公司光伏设备安装工地发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、乐清市人民政府《关于实施生产安全事例有关事项的批复》（乐政函〔2007〕35号）的规定，乐清市应急管理局牵头组织市监委、市公安局、市总工会等部门人员成立事故调查组对事故展查、调查取证和技术分析等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人事故原因及问题，提出了事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、 事故相关单位及工程基本情况

（一）事故相关单位基本情况

温州XX光伏科技有限公司，成立于2024年9月24日，注册资本：100万元，法定代表人：施**，统一社会信用代码：91330382MAE0******，企司（自然人独资），注册地址：乐清市城南街道**路***号***室，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技元器件销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；电子专用设备销售；输配电及控制设备销售；电池销售；电气设备销售；合同能源管理；普通机械设备安装服务；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；照明器务；发电技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电装、维修和试验；电气安装服务。

（二）工程概况

1、温州XX光伏科技有限公司业务员向赵**推介光伏合作项目，取得赵**同意合作后，业务员协助赵**和杭州XX新能源科技有限公司于2025年2布式光伏项目合作共建合同》，由杭州XX新能源科技有限公司出资租赁乐清市智仁乡**村******号屋顶用于安装光伏电站，期限为20年，系统配置为配电箱、支架、线缆及辅材等。2025年3月，温州XX光伏科技有限公司将该光伏电站设备的安装业务口头约定以劳务分包的形式发包给田*等人，3月人开始进场施工。

2、2025年3月份开始，田*、田*茶、王**、陈*等4人口头约定以合伙包工、收益均分的形式承接温州XX光伏科技有限公司的光伏电站设备安装业

二、事故发生经过及救援情况

2025年3月14日，田*、田*茶、王**、陈*等4人在乐清市智仁乡**村****号二楼屋顶开始安装光伏电站相关设备。3月15日下午2时20分许，田在二楼屋顶北斜面安装光伏板，陈*独自一人走到屋顶南斜面平台时，不慎从屋顶摔落至****号门口路面，坠落高度约5米。田*等人立即拨打120电话*送到乐清市第五人民医院救治，该陈*经医院抢救无效于当日19时许死亡。

三、人员伤亡情况及直接经济损失

该事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》等标准和规定统计，该事故造成直接经济损失约64万元（工亡

死者：陈*，男，1989年6月出生，籍贯：贵州省黔南州龙里县，身份证号：5***30198906*****5。

四、事故原因分析

（一）直接原因

陈*安全意识淡薄，在未佩戴头盔、安全带、安全绳等防护用品的情况下，登高作业时不慎坠落，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、温州XX光伏科技有限公司把光伏电站安装业务发包给不具备安全生产条件和建筑机电专业承包等相应资质的田*等人，未签订专门的安全管理全生产管理职责，对施工现场的安全管理不到位，是本次事故发生的间接原因。

2、温州XX光伏科技有限公司负责人施**未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未经常性督促、检查本单位的时发现并消除田*等人不具备安全生产条件和安装资质等生产安全事故隐患，是本次事故发生的间接原因。

据以上分析，认定该事故为一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见

1、陈*安全意识淡薄，在未佩戴头盔、安全带、安全绳等防护用品的情况下，登高作业时不慎坠落，导致发生高处坠落事故，对本起事故的发生陈*已在事故中死亡，不再追究其责任。

2、温州XX光伏科技有限公司把光伏电站安装业务发包给不具备安全生产条件和建筑机电专业承包等相应资质的田*等人，未签订专门的安全管理全生产管理职责，对施工现场的安全管理不到位，对本起事故负有责任，建议乐清市应急管理局根据安全生产有关法律法规给予其行政处罚。

3、温州XX光伏科技有限公司负责人施**未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未经常性督促、检查本单位的时发现并消除田*等人不具备安全生产条件和安装资质等生产安全事故隐患，对本起事故负有责任，建议乐清市应急管理局根据安全生产有关法律法规

六、事故防范与整改措施

1、温州XX光伏科技有限公司应吸取此次事故的经验教训，切实加强对分包单位的资质审核和安全管理，严格落实企业安全生产管理工作，杜绝类

2、田*、田*茶、王**应吸取此次事故的教训，从事生产经营活动应当具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，装领域的风险隐患，严格依照《分布式光伏发电项目管理暂行办法》（国能新能〔2013〕433 号）等相关办法规定取得相应等级资质证书并在许可范落实安全生产主体责任，强化现场安全管理。

3、智仁乡人民政府要以此为戒，切实落实好属地监管责任，切实加强对建筑施工领域小散工程、零星作业的安全监管力度，督促各方严格执行安全措施，保障生产安全，坚决防范此类事故的再次发生，筑牢安全防线。

4、乐清市发展和改革局应切实履行行业监管责任，加强对分布式光伏发电项目建设的安全监管力度，督促各方严格执行安全管理规定，落实安全，坚决防范此类事故的再次发生，筑牢安全防线。

打印本页 关闭窗口